

Gmina Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, dnia 2022-08-24

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.18.2022.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „*Remont pirsu w Niechorzu wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji przeładunkowej na spacerowo-turystyczną*”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytanie złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„1. Prosimy o potwierdzenie, że balustrady należy wycenić jako ocynkowane zgodnie z rysunkiem 04. Projekt architektoniczno-budowlany w pkt. 4 podaje informację, że balustrady mają być ze stali nierdzewnej.

2. Prosimy o wyjaśnienie ilości dylatacji ujętych w pozycji 37. Czy chodzi o mb czy m2?

3. W projekcie wykonawczym domieszka krystalizująca do betonu B37 ma wynosić 1kg/m³. Prosimy o potwierdzenie, bo pozycja 26 podaje 1 opakowanie zamiast 100 kg.

4. Projekt architektoniczno-budowlany w pkt. 4 zawiera informację, że do wykonania są schody stalowe ze stali nierdzewnej. Jeżeli należy to wycenić to prosimy podać kg i określić z jakiego materiału należy je wykonać.

5. Z jakiego materiału przyjąć kątownik ochronny 100*100*10 ujęty w pozycji 28. Czy ma to być kątownik ocynkowany?”

Odpowiedź.

Ad. 1 Należy zastosować balustrady jako ocynkowane zgodnie z rysunkiem 04. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie balustrad ze stali nierdzewnej.

Ad. 2 Potwierdzamy iż w pozycji nr 37 wskazano mb dylatacji. Dylatację należy odtworzyć na remontowanej powierzchni pionowej i poziomej w zakresie skutej nawierzchni na gł. 7-15 cm zgodnie z rys nr . 2.4. Rzeczywista powierzchnia odtwarzanych dylatacji wynikać będzie z zakresu rzeczywistego skucia betonu. Przewiduje się wykonanie 15 dylatacji o długości 11m, łącznie 165 m.

Zamawiający zwraca uwagę iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ zajmuje cały zakres prac objętych projektem. Jednakże Zamawiający wymaga,

aby Oferent dokonał własnej analizy przedmiaru robót z założeniami projektowymi, gdyż pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa na rozliczenie ryczałtowe, obejmujące swym zakresem 100% założeń wykazanych w projekcie, bez względu na to czy zostały one ujęte w przedmiarze czy też nie.

Ad. 3 Potwierdzamy iż domieszkę krystalizująca do betonu należy dozować w ilości 1kg / m³ betonu. Zwracamy uwagę jednak iż w zależności od wybranego producenta, stosunek domieszki krystalizującej może ulec zmianie.

Ad. 4 Zadanie inwestycyjne nie obejmuje wykonania schodów wejściowych, wobec czego nie podlegają wycenie przez oferentów.

Ad. 5 Kątownik, należy przyjąć ze stali S235. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynku na gorąco.

Za Zamawiającego
Pełnomocnik

Tomasz Bartkowski