


I. PIĘTRO

**SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2
POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**
przy ul. Powstańców Wielkopolskich Nr 72 w Szczecinie

**Przystosowanie terenu i budynku "M" w celu
utworzenia szpitala tymczasowego COVID-19**

- UWAGI OGÓLNE:**
- *Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami branżowymi, które są integralną częścią projektu budowlanego. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. ewentualne różnice należy wykazać z zespołem projektowym.
 - *Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - *Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonawcze, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów należy wykonywać zgodnie z instrukcjami producentów.
 - *Przepusty kablowe i rurowe zabezpieczyć ognioochronnie w poziomie stropów i ścian oddzielenia pożarowego w klasie co najmniej równej kl. PRZEGRODY POŻAROWEJ PRZY WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
 - *OTWORY INSTALACYJNE W POZIOMEJ STROPÓW WYKONAĆ NA POTRZEBY MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACJI O ZNACZNYCH GABARYTACH PO WYKONANIU ZABROJÓC I ZAŁAĆ BETONEM GR. MIN. 12cm. NASTĘPNIE WYKONAĆ WYPEŁNIENIA OGNIOOCHRONNE WG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
 - *PODŁĄCZENIE PIONÓW WENTYLACYJNYCH I KANALIZACJI SANITARNEJ WG PROJ. BRANŻY SANITARNEJ
 - *WSZYSTKIE ELEMENTY PODZIEMNEJ KONSTRUKCJI BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWYMI HYDROIZOLACJAMI. ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ IZOLACJI POZIOMYCH I PIONOWYCH.
 - *OBUDOWY KANAŁÓW INSTAL. WSZELKIE INSTALACJE PRZECIĄGAJĄCE PRZEZ STREFY POŻAROWE I PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO PROWADZONE Z POZIOMU PIONOWY (EI30) PORZĘDZĄCE KONDYGNACJE (EI30) AZ PO STROPODACH WYKONAĆ JAKO MUROWANE LUB Z PŁYT NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ.
 - *DRZWI O SZEROKOŚCI 120cm WYMAGAJĄ 3 ZAWIASÓW I WZMOCNIENIA PROFILA PIONOWEGO POD ZAWIASY.
 - *STANDARDOWE SZAFY, REGAŁY, POJEMNIKI I TP. ZOSTAŁY WYRSOWANE ORIENTACYJNIE.
 - *WSZYSTKIE PRYSZNICE BĘDĄ W STANDARDOWYCH KABINACH 80x80 cm



POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I PIĘTRA:
732,55m²