
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa promenady wzdłuż rzeki Stara Noteć - oświetlenie promenady - etap II
ADRES INWESTYCJI: Drezdenko dz. nr 240, 1244, 470/10, 1249
NAZWA INWESTORA: Gmina Drezdenko
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 1 , 66-530 Drezdenko
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE: Elektryczna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Jacek Hajdasz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
DATA OPRACOWANIA: styczeń 2021 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
styczeń 2021 r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Linia kablowa oświetleniowa			
1 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów oświetleniowych i fundamentu	m3		
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3 d.1	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż opraw parkowych LED	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
4 d.1	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.p rzew .		
		15	kpl.p rzew .	15,000	
				RAZEM	15,000
5 d.1	E-0510 4400 -06	Wciąganie kabli do słupa oświetleniowego	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		15	pomi ar.	15,000	
				RAZEM	15,000