

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska do siatkówki plażowej w Szklarskiej Porębie  
ADRES INWESTYCJI : ul. Waryńskiego  
INWESTOR : Miasto Szklarska Poręba  
ADRES INWESTORA : ul. Granitowa 2 58-580 Szklarska Poręba

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Justyna Polak  
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-23

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2022-08-23

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE</b>			
1	D-01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. Dokumentacja powykonawcza	ha		
d.1		0,06	ha	0,06	
				RAZEM	0,06
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	D-02.01.01	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję nawierzchni boiska, ławy betonowe obrzeży z wywozem i kosztami składowania i utylizacji nawierzchni asfaltowej.	m <sup>3</sup>		
d.2		199,00	m <sup>3</sup>	199,00	
				RAZEM	199,00
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
3	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0,04m <sup>2</sup>	m		
d.3		174,00	m	174,00	
				RAZEM	174,00
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego po robotach ziemnych pod konstrukcje boiska	m <sup>2</sup>		
d.3		390,00	m <sup>2</sup>	390,00	
				RAZEM	390,00
5	D-04.02.01	Nawierzchnia z piaku drobnoziarnistego gr. 40cm ułożona na geowłókninie separacyjnej ułożonej na całej powierzchni boiska	m <sup>2</sup>		
d.3		390,00	m <sup>2</sup>	390,00	
				RAZEM	390,00
6	D-05.03.23a	Nawierzchnia dojeżdż z kostki betonowej brukowej grub. 8cm na podsypce piaskowej gr. 3cm	m		
d.3		114,00	m	114,00	
				RAZEM	114,00
7	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 15cm - dojeżdża	m <sup>2</sup>		
d.3		114,00	m <sup>2</sup>	114,00	
				RAZEM	114,00
<b>4</b>		<b>OGRODZENIE, WYPOSAŻENIE, WYKOŃCZENIE</b>			
8	D-01.01.01a	Ogrodzeniem panelowe typu SPORT wysokości 4,00m. Panele ogrodzeniowe z drutu stalowego: poziome podwójne d=8mm, pionowe pojedyncze d=6mm o oczkach 50x200mm, słupki 80x40x3mm w rozstawie co 2,50m osadzone w punktowych fundamentach betonowych 40x40x100cm z betonu C20/25. Ogrodzenie ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo - RAL 6005 scalane systemowymi akcesoriami montażowymi. W ogrodzeniu należy zabudować dwie furty szerokości po 1,00m.	m		
d.4		92,00	m	92,00	
				RAZEM	92,00
9	D-01.01.01a	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu C20/25 pod słupki	szt		
d.4		50x50x100cm	szt	2,00	
		2		RAZEM	2,00
10	D-01.01.01a	Zakup i montaż wyposażenia sportowego - zgodnie z opisem technicznym: słupki - 2szt; Osłony na słupki, Siatka	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	D-01.01.01a	Zakup i zabudowa: ławek - 8 szt. i koszy - 4szt.	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	D-09.01.01	Zieleń - trawniki. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, smieci z wywozem. Plantowanie terenu. Wykonanie trawników dywanowych siewem.	m <sup>2</sup>		
d.4		105,00	m <sup>2</sup>	105,00	
				RAZEM	105,00
13	D-04.02.01	Odcięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej na szerokość 0,5m wraz z uzupełnieniem szczeliny żywirem frakcji 8/16mm	m <sup>2</sup>		
d.4		47,00	m <sup>2</sup>	47,00	
				RAZEM	47,00