


PRZEKRÓJ TYPOWY - droga gminna, ul. Bułkowa

w km 0+352.57 - 0+405.14, 0+606.16 - 0+822.28, 0+898.35 - 1+085,00

droga kl. D, Vp-50km/h, KR2



4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S	130MPa
8cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W	▼
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{80S}	80MPa
40cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego (naturalnego) o CBR>25%	35MPa
72cm	grunt rodzimy	▼


20cm	warstwa destruktu podwójnie powierzchniowo utrwalona emulsją i grysem kamiennym o wym. 5-8mm	100MPa
20cm	podłoże gruntowe	▼
15cm	umocnienie pobocza warstwą z kłińca o frakcji 12-31.5mm stabilizowana mechaniczna	80MPa
15cm	podłoże gruntowe	▼

DANE TACHNICZNE:	
klasa drogi	- D 1/2
vp	- 50km/h
szer. jezdni	- 3.5m
szer. pobocza gruntowego	- 0.75m
kategoria ruchu	- KR2

UWAGA:
umocnienie skarp humusem gr. 10cm

UWAGI:

Konstrukcja poszerzenia jezdni DG została przyjęta z KTKNPIP
-Górne warstwy konstrukcji nawierzchni - Tab. 9.1, TYP A1, KR2
-Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni - Tab. 8.4, TYP 13 (podłoże G3)

Jednostka projektowa:		Pracownia Inżynierii Drogowej mgr inż. Piotr Kowalczyk bpd.kowalczyk@gmail.com 501 566 223	Siedziba firmy: ul. Podhalańska 4/29 34-400 Nowy Targ	Biuro: ul. Rynek 11/17 34-400 Nowy Targ	Nr zlecenia:
Investor:	Gmina Szaflary ul. Zakopiańska 18 34-434 Szaflary	Nazwa zamierzenia budowlanego:	Przebudowa drogi gminnej - Bułkowa Droga w km 0+195.00 - 1+085.00 w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Maruszyna		
Rodzaj opracowania:	Projekt wykonawczy	Przedmiot opracowania:	PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ		
Branża:	Drogowa	Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ TYPOWY		Nr rysunku: D09
Data:	09.11.2023	Skala:	1:50		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień, specjalność		Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr KOWALCZYK		MAP/0381/PWBD/15, inż. drogowej		
Sprawdził					