

Przedmiar

Młodość membrana SPO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka obróbek blacharskich		
		60,2*0,4*2+13,9*0,4*2+4,5*0,4*32	m2	116,88
		razem	m2	116,88
2	Kalkulacja indywidualna	Przygotowanie dachu do położenia membrany	kpl	1
3	KNR 2-02 0506/01	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	116,88
4	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	16,68
		13,9*0,6*2	razem	m2
5	Kalkulacja indywidualna	Izolacja dachu z membrany pcv gr 1.8mm wraz z tkaniną oddzielającą od starego pokrycia	m2	857,9
6	Kalkulacja indywidualna	obróbki kominów i wywiewek	szt	32
7	KNR 4-01 0524/05	Uzupełnienie rynien dachowych wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą ocynkowaną o średnicy 15cm	m	60,2
8	KNR 4-01 0527/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	36
		12*3	razem	m
9	Kalkulacja indywidualna	Odgronówka, rury od klimatyzacji, itp - demontaż i montaż	kpl	1