

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zawadka
ADRES INWESTYCJI : Zawadka, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8340/163/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Frańczczyk

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zawadka			
1	d.1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 4.0*17.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
2	d.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5.0 km - wywóz ziemi pochodzącej z koryta i rowków pod obrzeża 4.0*17.0*0.30+poz.3*0.20*0.20	m ³ m ³	21.400	
				RAZEM	21.400
3	d.1	Rowki 20x20cm pod obrzeże betonowe 4.0*2+17.0	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	d.1	Ława betonowa pod obrzeże betonowe poz.3*(0.20*0.10+0.10*0.10*0.5)	m ³ m ³	0.625	
				RAZEM	0.625
5	d.1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.3	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
6	d.1	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 4.0*17.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
7	d.1	Podbudowa betonowa B-15- grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 4.0*17.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
8	d.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej 4.0*17.0	m ² m ²	68.000	
				RAZEM	68.000