

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane prysznic+ łazienka			
1.1		rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek z płytek-łazienka + prysznic	m2		
	prysznic	5,8 * 3,6	m2	20,880	
	łazienka	3,2 * 2,2	m2	7,040	
				RAZEM	27,920
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -	m2		
	prysznic	(1,60 + 2,80) * 3,30 + (2,00 + 1,20) * 3,30	m2	25,080	
				RAZEM	25,080
3 d.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie glazury ze ścian oraz tynków -	m2		
	prysznic	(5,8 + 5,8 + 3,7 + 3,7) * 2,2	m2	41,800	
	łazienka	(3,7 + 3,7 + 2,2 + 2,2) * 2,2	m2	25,960	
				RAZEM	67,760
4 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0108-01	Wywóz gruzu wraz z utylizacją	m3		
		12,3	m3	12,300	
				RAZEM	12,300
1.2		Roboty budowlane			
1.2.1		Posadzki			
6 d.1.2. 1	KNR 19-01 0354-06	Skucie nierówności-prysznic	m2		
		poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
7 d.1.2. 1	KNR 19-01 0610-02	Izolacje przeciwwilgociowa folia w płynie -posadzka	m2		
	prysznic	poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
8 d.1.2. 1	KNR 19-01 0610-02	Izolacje przeciwwilgociowa folia w płynie ściany do wysokości 2 m	m2		
	prysznic	(5,8 + 5,8 + 3,7 + 3,7) * 2,2	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
9 d.1.2. 1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr 5 mm pod wylanie żywicy epoksydowej	m2		
	prysznic	poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
10 d.1.2. 1	KNR 7-11 0602-02	Wykonywanie posadzek z mas żywicznych epoksydowych wewnątrz pomieszczeń - grubość warstwy 20 mm - prysznic	m2		
	prysznic	poz.1	m2	27,920	
				RAZEM	27,920
11 d.1.2. 1	KNR-W 2-02 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek - Wc	m2		
	Wc	3,2 * 2,7	m2	8,640	
				RAZEM	8,640
1.2.2		tynki			
12 d.1.2. 2	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		2	kol.	2,000	

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
13 d.1.2. 2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
	prysznic	poz.3 + poz.15	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
14 d.1.2. 2	KNR 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	prysznic	poz.3	m2	67,760	
	Wc	$(3,2 + 3,2 + 2,7 + 2,7) * 2,2$	m2	25,960	
				RAZEM	93,720
15 d.1.2. 2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m2		
	szatnia	$(5,8 + 5,8 + 3,2 + 3,2) * 3,3$	m2	59,400	
	korytarz	$(3,3 + 3,3 + 3,3 + 3,3) * 3,2$	m2	42,240	
				RAZEM	101,640
16 d.1.2. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		poz.13	m2	169,400	
				RAZEM	169,400
17 d.1.2. 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,8 * 3,7	m2	21,460	
				RAZEM	21,460
18 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 0840-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych - WC	m2		
	Wc	$(3,2 + 3,2 + 2,7 + 2,7) * 2,2$	m2	25,960	
				RAZEM	25,960
1.2.3		Stołarka drzwiowa			
19 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne pływowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		3 * 1,00 * 2,05	m2	6,150	
				RAZEM	6,150
1.2.4		Instalacje sanitarne			
20 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-22	Demontaż instalacji kanalizacyjnej fi 50	msc.		
		12	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-60	Urządzenia ustępowe - miski ustępowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-87	Demontaż brodzików	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.1.2. 4	TZKNBK XVIII II B-01	Demontaż inst wod-kan	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1.2. 4		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
25	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2. 4		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2. 4		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem i bateria stojącą	kpl.		
d.1.2. 4		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką podwieszany typu Geberit wraz deską i stelażem	kpl.		
d.1.2. 4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria prysznicowa z natryskiem stałym -	szt.		
d.1.2. 4		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
30	TZKNBK XVIII I B-119	Bateria umywalkowa	szt.		
d.1.2. 4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 9-26 0101-01	Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej typu ACO Modular 125	m		
d.1.2. 4		5,8	m	5,800	
				RAZEM	5,800
1.2.5		Instalacje elektryczne			
32	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
d.1.2. 5		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
33	KNNR 5 0203-03	Demontaż lamp i włączników	szt.		
d.1.2. 5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe 3x1,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
d.1.2. 5		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
35	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 cm - 40 W	kpl.		
d.1.2. 5		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.1.2. 5	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe,	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.2. 5	KNNR 5 0308-13	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty budowlane -szatnia			
2.1		Roboty budowlane			
2.1.1		Posadzki			
39 d.2.1. 1	KNR 19-01 0354-06	Skucie nierówności	m2		
		6 * 4	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
40 d.2.1. 1	KNR 19-01 0610-02	Izolacje przeciwwilgociowa folia w płynie ściany do wysokości 2 m	m2		
	prysznic	(5,8 + 5,8 + 3,7 + 3,7) * 2,2	m2	41,800	
				RAZEM	41,800
41 d.2.1. 1	KNR-W 2-02 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek	m2		
	Wc	24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
2.1.2		tynki			
42 d.2.1. 2	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m2		
		(6,0 * 2 + 4,0 * 2) * 3,0	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
43 d.2.1. 2	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m2		
		poz.42	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
44 d.2.1. 2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.42	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
45 d.2.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
2.1.3		Stołarka drzwiowa			
46 d.2.1. 3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne pływiniowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnicą regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		1 * 1,00 * 2,05	m2	2,050	
				RAZEM	2,050
2.1.4		Instalacje elektryczne			

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2.1. 4	KNNR 5 0204-01	Przewody wtyrkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
48 d.2.1. 4	KNNR 5 0203-03	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2.1. 4	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 cm - 40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2.1. 4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Roboty budowlane -korytarz			
3.1		Roboty budowlane			
3.1.1		tynki			
51 d.3.1. 1	KNK 7-28 0306-03	Przetarcie tynków	m ²		
		(36,0 * 2) * 3,0	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
52 d.3.1. 1	KNR 0-33 0125-05	Tynki żywiczne wykonywane ręcznie -	m ²		
		216 * 0,5	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
53 d.3.1. 1	KNR AT-27 0103-05	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.51	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
54 d.3.1. 1	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		poz.51	m ²	216,000	
				RAZEM	216,000
55 d.3.1. 1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami ceramiczna	m ²		
		216 * 0,5	m ²	108,000	
				RAZEM	108,000
3.1.2		Instalacje elektryczne			
56 d.3.1. 2	KNNR 5 0204-01	Przewody wtyrkowe 3x2,5mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
57 d.3.1. 2	KNNR 5 0203-03	Demontaż lamp i włączników	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
58 d.3.1. 2	KNNR 5 0503-01	Montaż opraw oświetleniowych LED 60x60 cm - 40 W	kpl.		

Remont sanitariatu i szatni

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
59 d.3.1. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3.1.3		Stołarka drzwiowa			
60 d.3.1. 3	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne plynowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni do 1.5 m2 wraz z ościeżnica regulowaną z podcięciem wentylacyjnym	m2		
		3 * 1,00 * 2,05	m2	6,150	
				RAZEM	6,150