

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynku gospodarczego i wiaty  
ADRES INWESTYCJI : Pierzchno, dz. nr ewid. 109  
INWESTOR : Urząd Miasta i gminy Kórnik  
ADRES INWESTORA : 62-035 Kórnik, Pl. Niepodległości 1

DATA OPRACOWANIA : 25.03.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.03.2019

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Rozbiórka budynku gospodarczego</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0508-05 budynek	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 11.60*3.95*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.64	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.64</b>
2	KNR 4-04 d.1 0508-06 budynek	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku 11.60	m m	11.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.60</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0509-04 analogia	Składowanie na paletach oraz pakowanie płyt eternitowych  poz.1/(1.10*1.25)	szt. szt.	66.65	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.65</b>
4	KNR 4-04 d.1 1101-02 1101-05 analogia	Transport płyt eternitowych z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowy  poz.1*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.83</b>
5	KNR 4-04 d.1 0601-01 budynek  drzwi	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny  ((11.10+6.0)*2*4.0+5.50*2.60*2)*0.25 -1.00*2.10*3*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	41.35 -1.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.77</b>
6	KNR 4-04 d.1 0106-01	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/4 ceg.  5.50*11.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.05</b>
7	KNR 4-04 d.1 0504-01 budynek	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych grubości 10 cm  11.10*5.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	61.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.05</b>
8	KNR 4-04 d.1 0301-02 analogia	Rozebranie podłoża z betonu - podbeton grubości 10 cm  61.05*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6.11	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.11</b>
9	KNR 4-04 d.1 0101-04 fundamenty	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu ((11.10+6.0)*2+5.50*2)*1.19*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.45	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.45</b>
10	KNR 4-04 d.1 0302-01 fundamenty	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm ((11.10+6.0)*2+5.50*2)*0.40*0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.85</b>
11	KNR 4-04 d.1 1103-01 strop mury posadzki podbeton fundamenty	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.6*0.15 poz.5+poz.9 (poz.7)*0.10 poz.8 poz.10 A (obliczenia pomocnicze)  poz.11A*1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.16 53.22 6.11 6.11 10.85 ===== 85.45 111.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.09</b>
12	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km  poz.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	111.09	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.09</b>
13	KNR 4-01 d.1 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 10 cm  poz.10+poz.8+poz.7*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	23.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.07</b>
14	KNR 2- d.1 210218-01 analogia budynek	Zakup ziemi urodzajnej i ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim.  11.10*6.0*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.332</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2- d.1 210218-01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim poz.14	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.332</b>
16	KNR 2- d.1 210401-05 budynek	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 11.10*6.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.600</b>
<b>2</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Rozbiórka wiaty</b>			
17	KNR 4-04 d.2 0508-05 wiata	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku 11.70*2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.61	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.61</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 0509-04 analogia	Składowanie na paletach oraz pakowanie płyt eternitowych poz.17/((1.10*1.25)	szt. szt.	 20.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.08</b>
19	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05 analogia	Transport płyt eternitowych z rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowy poz.17*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.55</b>
20	KNR 4-04 d.2 0601-01 wiata	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny (11.00*1.75+2.15*1.85*2)*0.25+0.50*0.30*1.95*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.39	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.39</b>
21	KNR 4-04 d.2 0504-01 wiata	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych grubości 10 cm 11.00*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.90</b>
22	KNR 4-04 d.2 0101-04 wiata	Rozebranie murów i słupów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (11.00+2.15*2)*0.43*0.25+0.50*0.30*0.43*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.77</b>
23	KNR 4-04 d.2 0302-01 wiata	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm (11.00+2.15*2)*0.60*0.40+0.50*0.50*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.17	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.17</b>
24	KNR 4-04 d.2 1103-01 mury posadzki fundamenty	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze poz.20+poz.22 (poz.21)*0.10 poz.23 A (obliczenia pomocnicze) poz.24A*1.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.16 2.09 4.17 ----- 15.42 20.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.05</b>
25	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km poz.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 20.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.05</b>
26	KNR 4-01 d.2 0105-02 analogia	Zasypanie wykopów piaskiem z ubiciem warstwami co 10 cm poz.23+poz.21*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.26</b>
27	KNR 2- d.2 210218-01 analogia wiata	Zakup ziemi urodzajnej i ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim. 11.50*1.90*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.437</b>
28	KNR 2- d.2 210218-01	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim poz.27	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.437	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.437</b>
29	KNR 2- d.2 210401-05 wiata	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.III 11.50*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.850</b>

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rozbiórka budynku gospodar- czego						
2	Rozbiórka wiaty						
	<b>RAZEM netto</b>						
	VAT						
	<b>Razem brutto</b>						

Słownie: