

PODBICIE FUNDAMENTÓW NA PŁYTSZEJ CZĘŚCI
Skala 1:20



Po odkopaniu fundamentu należy podlać fundament betonem sektorami, poszerzając go w miarę potrzeby. Przy podlewaniu (nadlewaniu) ławy długość rozkopywanych jej odcinków nie może przekroczyć od 1,0m, a długość między jednocześnie wykonywanymi odcinkami nie może być mniejsza niż 1,5-krotna wysokość ściany piwnic. Dodatkowo odcinki, czy też zwane wyżej sektory podlewanych ław należy zazbroić poprzecznie i podłużnie w sposób umożliwiający nawiązanie do kolejnych partii podlewanych i poszerzanych ław.

LEGENDA:

1 — KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PRAC
PODBICIE FUNDAMENTÓW (DŁUGOŚĆ ODCINKÓW NIE WIĘKSZA NIŻ 1,0m)

ŚCIANA PROJEKTOWANA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

CZĘŚĆ BUDYNKU DO PODBICIA FUNDAMENTÓW

Materiał:
Beton B25
Stal zbrojeniowa: A-III RB400 (#), A-0 St0 (ø)
Otulina prętów zbrojeniowych 5,0cm

Rysunki wykonano za pomocą programu ZW CAD+ 2014 SP1 Pro

ALMA Partner	34-600 Limanowa ul. Ceglarska 4		PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE	
OBIEKT	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA Zmiana warunków pozwolenia nr 110/2012,z dnia 28.05.2012			Skala: 1 : 100 1 : 20
LOKALIZACJA	Działka numer 99; 107, obręb Poręba Wielka – 0004, gm. Niedźwiedź			Branża: konstrukcja PB
TEMAT	RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH – PODBICIE FUNDAMENTÓW			Data: 02. 2022 r
PROJEKTANT	inż. Tomasz Lachor Upr. nr MAP-0154/PWOK/05 Specjalność: konstrukcyjno budowlana	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Józef Stach Upr. nr UAN-7342-27/92 Specjalność: konstrukcyjno budowlana	Numer rysunku 1