


Proj. szafka oświetleniowa SO  
/ obudowa OSZ 40x 60 + F 40x 85

ZS zegar sterujący (astronomiczny sterowany radiowo  
K1 – stycznik DILM 32 – 10( 230V, 50Hz)  
FT 22 – sterowanie ( 1 – automatyczne, 2 – ręczne)



--- Proj. kabel oświetleniowy YAKY 4 x 25mm<sup>2</sup> - 675m/trasa – 700m łącznie  
kabel ułożyć w pasie drogowym w odl. 0,7m od granicy

⊗ Proj. słup stalowy ocynkowany z oprawą LED 65W ( min 135lm/wat)  
- SO 7/3 z fundamentem, wysięgnikiem / 15 kpl.

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie oświetlenia drogowego		
Adres: Grzywna dz. 272/3, gmina Chelmża		
Inwestor: Gmina Chelmża		
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmża		
Tytuł: Schemat ideowy		
Branża: elektryczna		
Projektant:	Roman Pater	Podpis
upr. bud. GP.I.7342/111/TO/94	03	2023
w specjalności instalacyjno inżynierskiej		
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych		
Skala		Rys. E3