

PRZEDMIAR ROBÓT KAZ-24-002

Nazwa robót: PRZEBUDOWA-RESTAURACJA ZABYTKOWEGO PARKU W KAŻMIERZU
 Lokalizacja: ul. Nowowiejska 15 , 64-530 Kazmierz
 302403 / OBRĘB KAŻMIERZ / DZ. NR 1228, 1213, 1304

Inwestor: GMINA KAŻMIERZ
 ul. Szamotulska 20
 64-530 Kazmierz

PRZEDMIAR KAZ-24-002

Strona 1

22-07-2024

SYKAL-003039

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1 Roboty pomiarowe					
1	10	CEN	001-01-11-01-00 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych (analogia)	HA	5,000
2 Drogi o nawierzchni mineralnej					
2	10	KNNR	N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4	m ²	173,000
2	20	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	173,000
2	30	KNR	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	173,000
2	40	KNR	223-01-12-03-00 Warstwa dynamiczna z kruszywa mineralnego 0/16 mm, zagęszczenie mechaniczne grub 5 cm	m ²	173,000
2	50	KNR	223-01-12-05-00 Warstwa wierzchnia z kruszywa mineralnego 0/8 mm (typu HanseGrand) grub 3 cm	m ²	173,000
2	60	CEN	1312-15-04-04-00 Obrzeża stalowe (analogia)	metr	280,000
3 Drogi o nawierzchni granitowej					
3	10	KNR	231-08-15-05-00 Rozebranie chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	120,000
3	20	KNNR	N006-01-03-03-01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4	m ²	120,000
3	30	KNR	231-01-04-05-00 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	120,000
3	40	KNR	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	120,000
3	50	KNKB	006-05-02-03-00 Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 na pods cement-piask spoin zaprawą	m ²	120,000
4 Mała architektura					
4	10	KNR	231-08-18-05-00 Rozebranie ogrodzenia z siatki (analogia)	metr	60,000
4	20	Kalkulacja własna	Montaż tabliczki edukacyjnej	kmpl	2,000
4	30	Kalkulacja własna	Montaż schronienia dla owadów	kmpl	1,000
4	40	KNR	202-18-03-02-00 Ogrodzenia z siatki wys 1,5 m, słupki z rur ø 76, o rozstawie co 2,4 m w cokole	metr	11,500
5 Pomost drewniany					
5	10	GEO 1/3718/2	Wiercenie zestawami niezmechanizowanymi do głębokości 1 m, Fi 200 mm.	metr	469,600
5	20	CEN	202-02-03-01-00 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu C25/50	m ³	14,745
5	30	CEN	401-03-22-01-00 Wsporniki pod legar (analogia)	szt	587,000
5	40	CEN	233-01-02-05-00 Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie belek poprzecznych drewnianych z modrzewia syberyjskiego układanych na wspornikach stalowych	m ³	1,901

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	50	TZKBNK 7/303/6	Impregnacja materiałów drewnianych, powlekanie 5-krotne (impregnat przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malowania przedmiotów drewnianych) z u.o.eniem w stopy bali i krawdziaków (poz 290)	m ²	142,489
5	60	KNR 41/114/2	Podkładka z masy trwale plastycznej gr 5 mm (silikonowa)	metr	603,440
5	70	CEN 214-04-05-01-00	Pokład pomostowy z bali, grub bali do 6 cm szer 45 cm	metr	255,000
5	80	ZKNR C 2/616/4	Roboty wykonczeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna	m ²	681,504
6 Instalacja elektryczna silnoprądowa					
6	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,398
6	20	KNNR N005-07-01-05-00	Kopanie rowów dla kabli koparką łańcuchową w gruncie kat 3-4	m ³	127,360
6	30	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	0,398
6	40	KNNR N005-07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	0,540
6	50	KNNR N005-06-05-08-00	Mechan pograżenie uziomu pion pręt grunt kat 3	metr	9,000
6	60	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	95,250
6	70	KNNR N005-10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego stal do 100 kg	szt	13,000
6	80	KNNR N005-10-06-01-00	Złącza kablowe do słupów oświetleniowych IZK z wkładkami bezpiecznikowymi D01	szt	13,000
6	90	KNNR N005-10-03-01-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 4 m b/wysięgnika	kmpl	13,000
6	100	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie Oprawa oświetleniowa o mocy do 27W	szt	13,000
6	110	KNNR N005-04-03-01-00	Dostawa i montaż kompletnej rozdzielni sterowniczej wyposażonej zgodnie z projektem wraz z podłączeniem do złącza kablowego	szt	1,000
6	120	Kalkulacja własna	Uruchomienie systemu	kmpl	1,000
6	130	KNNR N005-13-02-03-00	Badanie linii kablowej N.N. o ilości 4 żył	szt	13,000
6	140	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	szt	5,000
6	150	Kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej	metr	1,000
7 Oczyszczenie stawu parkowego					
7	10	Kalkulacja własna	Odpompowanie wody ze stawu	kmpl	1,000
7	20	CEN 201-02-02-01-00	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	797,638
7	30	CEN 201-02-14-03-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2	m ³	797,638
7	40	CEN 201-04-07-01-00	Formowanie i zagęszczanie nasypów ziemnych wys do 10,0 m ziemią dostarczaną samochodami kat 1-2	m ³	105,000
7	50	CEN 201-05-06-04-00	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym w gruncie kat 1-3	m ²	2164,250
7	60	CEN 211-05-03-05-00	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych, kieszki, Fi'20' cm, grunt kategorii I-II, wykonanie z brzegu	metr	230,000
7	70	CEN 911-01-01-04-00	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosyntetykami na gruntach niskiej nośności sposobem ręcznym.	m ²	245,000
7	80	KNR 211/401/11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wy.adunek reczny, narzut nadwodny z kamienia cie.kiego lub sredniego	m ³	49,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
7	90	KNKRB 1/413/5	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szer. 40 cm z humusem. Krotnosc 2 bo szerokosc darniowania 80 cm.	m ²	205,000
8	Tereny zieleni				
8	10	CEN 221-07-01-04-00	Pielęgnacja drzew liściastych form piennych	szt	20,000
8	20	KNR 221-01-10-06-00	Karczowanie drzew twardych średnicy 16-20 cm	szt	20,000
8	30	KNR 221-01-10-07-00	Karczowanie drzew twardych średnicy 21-30 cm	szt	1,000
8	40	KNR 221-01-10-08-00	Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm	szt	3,000
8	50	KNR 221-01-10-08-00	Karczowanie drzew twardych średnicy 31-40 cm	szt	6,000
8	60	KNR 221-01-10-10-00	Usunięcie złomów i wywrotów	szt	22,000
8	80	CEN 221-02-07-02-00	Przygotowanie terenu pod nasadzenia (analogia)	m ²	1987,600
8	90	KNR 221-04-14-03-00	Nasadzenia bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, 5 szt/m ²	m ²	592,000
8	91	KNR 221-04-14-03-00	Nasadzenia bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, 7 szt/m ²	m ²	685,000
8	92	KNR 221-04-14-03-00	Nasadzenia bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, 9 szt/m ²	m ²	98,000
8	93	KNR 221-04-14-04-00	Nasadzenia bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, 12 szt/m ²	m ²	17,000
8	100	KNR 221-03-02-01-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, Nasadzenia bylin na terenie płaskim w gruncie kategorii 3,	szt	934,000
8	110	KNR 221-03-11-03-00	Sadzenie drzew iglastych (N) na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 0,7 m bez zaprawy, z palikowaniem, wys. 300-350 cm	szt	7,000
8	120	KNR 221-04-16-02-00	Obsadzenie stawów kłączami roślin wodnych	szt	10,000
8	121	CEN 001-04-13-06-01	Stabilizacja skarp od 1 m pasami maty wegetacyjnej szer 100 cm, z kołkowaniem	m ²	1031,000
8	130	CEN 221-04-08-01-00	Ściokowanie zrębkami / korą drobną przekompostowaną nasadzeń bylin, krzewów i drzew, warstwa 10 cm (analogia)	m ²	1987,000