




PRZEKRÓJ PODSTAWOWY PÓŁULICZNY NA PROSTEJ  
DP 1245R  
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI



PRZEKRÓJ PODSTAWOWY PÓŁULICZNY NA PROSTEJ  
DP 1245R  
NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI



Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
A2	w/wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	5	poszerzenie	poszerzenie
	w/wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70	7		
	na połączeniu z istniejącą nawierzchnią: geosiatka, wytrzymałość na rozcz. $\geq 70$ kN/m; wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma $\leq 3\%$	-		
	w/wa wyrównawcza z mieszanek niezwiązanych z kruszywem C <sub>90/3</sub> warstwa górna 0/31,5 mm - KŁSM	12		
	w/wa podbudowy z „chudego betonu”, beton C12/15	15		
	w/wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (dopuszcza się mieszanek związaną cementem), R <sub>m</sub> = 2,5 MPa	15		
Oznaczenie	Warstwy konstrukcji	Grubość [cm]	Lokalizacja	
			Od km	Do km
A3	w/wa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70	5	wg opisu technicznego	wg opisu technicznego
	w/wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70	7		
	w/wa podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych z kruszywem C <sub>90/3</sub> warstwa górna 0/31,5 mm - KŁSM	7		
	w/wa podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwiązanych z kruszywem C90/3 warstwa dolna 20-63 mm KŁSM	13		
	w/wa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem (dopuszcza się mieszanek związaną cementem), R <sub>m</sub> = 2,5 MPa	20		



Ława betonowa z betonu C13/15

Droga powiatowa nr 1245R  
klasa drogi Z  
Vp obszar zabudowany = 50 km/h  
obciążenie osi - 100 kN/oś  
kategoria ruchu- KR2

■ pracownia:	<b>PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK</b> ul.Gęsia 21/28, 20-719 Lublin tel. 667-917-314 NIP 918-199-72-71		
■ projekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIEŚ WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECIE ŻŁOTA - - ODCINEK OD KM 4+640 DO KM 4+780		
■ adres inwestycji:	GMINA KURYLÓWKA, POWIAT LEŻAJSKI; 180803_2 KURYLÓWKA OBRĘB EWID. 0045 BRZYSKA WOLA, GMINA POTOK GÓRNY, POWIAT BIŁGORZSKI; 060211_2 POTOK GÓRNY OBRĘB EWID. 0009 ZAGRÓDKI,		
■ inwestor:	ZARZĄD POWIATU LEŻAJSKIEGO UL. KOPERNIKA 8 37-300 LEŻAJSK		
■ projektował:	mgr inż. JOLANTA ADAMCZAK spec. inżynieria drogowa LUB0210/POOD/08		
■ sprawdził:	mgr inż. WALDEMAR ŁACEK spec. inżynieria drogowa LUB0016/PWBD/15		
■ branża:	DROGI	■ stadium:	PB-W
■ nazwa rysunku:	PRZEKROJE NORMALNE		
■ data:	Czerwiec 2021	■ nr rysunku:	D-01.01
		■ arkusz:	1 z 1
		■ rev.:	0
Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakiegokolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.			