

## Przedmiar robót

Obiekt	Budowa budynku gospodarczego w konstrukcji stalowej związanego z produkcją rolną
Branża	Budowlana
Kod CPV	45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja	ul. Główna 48, dz.nr 17/6, obr 0045 Żabieniec, j. ewid 141804_5
Inwestor	Instytut Rybactwa Śródlądowego RDZ Żabieniec ul. Główna 48 05 - 500 Żabieniec

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa budynku gospodarczego w konstrukcji stalowej związanego z produkcją rolną

Nr	Opis
1.	Roboty rozbiórkowe płuczki
2.	Roboty ziemne
3.	Warstwy podsypkowe i podkład pod płytę fundamentową
4.	Płyta fundamentowa
5.	Konstrukcje stalowe
6.	Okładziny hali
7.	Elementy odwodnienia dachu wraz z obróbkami
8.	Stolarka

## Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku gospodarczego w konstrukcji stalowej związanego z produkcją rolną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty rozbiórkowe płuczki</b>				
1	KNR 4-04 0403/06	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji wieszarowej	m2	85,762
2	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych	m2	148,622
3	KNR 4-01 1301/06	Demontaz drzwi	m2	10,71
4	KNR 4-01 0432/01	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni do 1m2 ze ścian drewnianych	szt	3
5	KNR 4-04 0401/08	Rozebranie podwalin lub oczepów baraków drewnianych składanych	m	305,1
6	KNR 4-04 0603/01	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych konstrukcji betonowych ścian, ław i filarów o grubości do 20cm	m3	11,529
7	KNR 4-04 0301/03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	12,968
8	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	24,497
9	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 10x)	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	24,497
<b>2. Roboty ziemne</b>				
10	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m3	242,368
11	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	275,6
12	KNR 2-01 0126/02 (dopłata 3x)	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	275,6
13	KNR 2-01 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	220,48
14	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 10x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	220,48
15	KNR 2-01 0215/04	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m3	m3	21,888
16	KNR 2-01 0230/02	Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74kW (100KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m	m3	21,888
<b>3. Warstwy podsypkowe i podkład pod płytę fundamentową</b>				
17	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	275,6
18	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 40x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	275,6
19	KNR-W 2-02 1103/03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym w budownictwie przemysłowym	m3	151,58
<b>4. Płyta fundamentowa</b>				
20	KNR-W 2-02 0606/01	Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej	m2	275,6
21	KNR-W 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - Beton C20/ 25 ( B25)	m3	68,9
22	KNR-W 2-02 0259/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych	t	3,445
<b>5. Konstrukcje stalowe</b>				
23	KNNR 7 0101/01	Hale lekkie - konstrukcja	t	7,83
<b>6. Okładziny hali</b>				
24	KNNR 7 0601/01	Obudowa ścian z blachy trapezowej T 35	m2	426
25	KNNR 7 0603/01	Obudowa dachów płaskich o nachyleniu ponad 10% z blachy trapezowej T 50 z antykondensatem	m2	290
<b>7. Elementy odwodnienia dachu wraz z obróbkami</b>				
26	KNR-W 2-02 0517/01	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy - wykonanie kalenicy dachu	m2	5,3

## Tabela przedmiaru robót

Budowa budynku gospodarczego w konstrukcji stalowej związanego z produkcją rolną

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR-W 2-02 0517/01	Montaż elementów prefabrykowanych z blachy - pas nadrynnowy	m2	10,6
28	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12 cm	m	42,4
29	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12,5 cm	m	21,8
		<b>8. Stolarka</b>		
30	KNR-W 2-02 1018/05	Drzwi wejściowe D1 150x220	m2	3,3
31	KNR-W 2-02 1032/01	Bramy uchylne garażowe podnoszone 350 x 300 B1	m2	21