




# OZNACZENIA

-  Teren utwardzony
-  Teren zielony

UWAGI:  
 Podsypka: 20cm.  
 Obsypka: 30cm ponad stropem rury.



POZIOM PORÓWNAWCZY 195.00mn.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	206.64	207.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	205.35	205.59
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.29	1.41
SPADKI, DŁUGOŚCI	2.5%	9.5m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 PVC SN8 SDR34	
ODLEGŁOŚCI	0.0	9.5
	S1	S2

**DRAFT**  
 PROJEKTY BUDOWLANE

UL. AKADEMICKA 3  
 35-084 RZESZÓW  
 TEL. 500 348 155  
 BIURO@DRAFT.COM.PL

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla rozbudowywanego budynku komunalnego

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Działka nr ewid.: 1761, 1762, 1735, 1611/4  
 Obręb: 0005 Stobierna  
 Jedn.ewid.: 181613\_2 Trzebowniko

INWESTOR:

Gmina Trzebowniko  
 Trzebowniko 976  
 36-001 Trzebowniko

TYTUŁ RYSUNKU:

Profil podłużny kanalizacji sanitarnej

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIENI: SPECJALNOŚĆ: PODPIS:

inż. Daniel Krzysztoń S-116/82 instalacje sanitarne

DATA: 2022-01 SKALA: 1:100/500 NR RYSUNKU: