






RZUT KONSTRUKCJI DACHU
SKALA 1:50



UWAGI:

- Klasa drewna:** klasa drewna - C24
- Stężenia:** stężenia SW mocować odpowiednio do pasa dolnego i górnego wkrętami o 6 długości 100mm w rozstawie 500mm.
- Stężenie W-PD:** stężenie W-PD widoczne na rzucie mocować do pasa dolnego (strona wewnętrzna) za pomocą dwóch gwoździ 3.1/90 do każdego z wiązarów.
- Mocowanie do murłaty:** wiązary mocować do murłaty 100x100 za pomocą kątowników 90x90x65.

 DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE		ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszów tel: 500 348 155, 503 110 534 biuro@draft.com.pl		
Obiekt: Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii elektrycznej, wentylacji mechanicznej. Przebudowa odcinka gazociągu wraz z przyłączem gazowym. Przebudowa odcinka niepowietrznej sieci elektroenergetycznej wraz z przyłączem. Budowa zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej. Budowa obiektów małej architektury. Rozbiórka wiaty.				
Lokalizacja inwestycji: cz. dz. nr ew.: 1611/4 obr. 0005 Stobierna jedn. ewid.:181613_2 Trzebownisko				
Inwestor: Gmina Trzebownisko Trzebownisko 976 36-001 Trzebownisko				
Tytuł rysunku: RZUT KONSTRUKCJI DACHU				
Projektował:				
Imię i nazwisko mgr inż. Olga Jasińska		Branża Konstrukcja	Nr uprawnień PDK/0159/ PWOK/10	Podpis
Sprawdził:				
Imię i nazwisko mgr inż. Emilia Motak		Branża Konstrukcja	Nr uprawnień PDK/0140/ PWOK/18	Podpis
Data: X 2021		Skala: 1:50		Numer rysunku K4