

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CPV 45453000-7 &lt;ELEWACJE&gt;</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 0923-02	Oslony okien płytami pilśniowymi(zakrycie okien i drzwi)  (2.2*1.22*3)+(1.1*2.3)+(.85*1.13)+(1.08*.86)+(1.3*1.14)+(1.16*1.75*2)+(.81*1.46)+(.5*.56)+(1.22*1.8*7)+(.78*1.8*3)+(1.6*2.2) +(.48*.55*4)+(1.18*1.52)+(1.47*1.38*4)+(.52*.54*2)+(1.08*.86)+(1.3*.85)+(1.16*1.75*2)+(.81*1.46)+(1.47*1.42)+1*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.469	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.469</b>
2	KNR 9-21 d.1 0106-02 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną - powierzchnie porowate  370	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	370.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370.000</b>
3	KNR-W 4-01 d.1 0731-07	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych, ścianach cylindrycznych z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	KNR-W 4-01 d.1 0731-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych szlachetnych cyklinowanych średnio- i drobnoziarnistych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach z suchych mieszanek o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
5	KNR-W 4-01 d.1 0735-10	Przecieranie tynków zwykłych cem.-wap. kat. II lub III na kominach ponad dachem spadzistym 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 1204-04 ANALOGIA	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton < UWAGA FARBY MINERALNE> < 320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
7	KNR 2-02 d.1 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian <UZUPEŁNIENIE> 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 2-02 d.1 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian <UZUPEŁNIENIE> 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 2-02 d.1 1611-08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
11	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,5,9)			
12	KNR 2-02 d.1 1614-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
13	KNR-W 2-02 d.1 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku  ((15.5*2)+(15.81*2)+(2.58*2)+1.2)*.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.796	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.796</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km <WYWOZ GRUZU I INNYCH ODPADOW BUDOWLANYCH WRAZ Z OPŁATĄ NA LICENCJONOWANYM SKŁADOWISKU> 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km Krotność = 17 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>45450000-6</b>	<b>ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE - KOD CPV 45453000-7 &lt;WNĘTRZE BUDYNKU&gt;</b>			
16	KNR 4-04 d.2 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami<demontaz umywalki w pom. klasy> 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 4-02 d.2 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 4-02 d.2 0236-03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm	msc.		
		4	msc.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
21	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR-W 2-15 d.2 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR 0-12II d.2 0829-05 z.sz. 5.3.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>		
		2.5	m <sup>2</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
25	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	KNR 19-01 d.2 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m <sup>2</sup> <ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W POM. MAGAZYNKÓW>	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0613-03	Odgryzanie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m <sup>2</sup> preparatami olejowymi metodą smarowania<ELEMENTY DREWNIANE W POM MAGAZYNOWYCH>	m <sup>2</sup>		
		2	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	KNR 0-19 d.2 0928-01 analogia	Demontaż starych okien drewnianych na I piętrze i montaż okien z PCV o pow. do 0.4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		.60*.51*4	m <sup>2</sup>	1.224	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.224</b>
29	KNR-W 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		38*0.2	m <sup>2</sup>	7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
30	KNR-W 4-01 d.2 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		38	m	38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		(2*.9)*2+(.7*2)+0.8*2	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
32	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
33	KNR-W 2-02 d.2 1022-05	Skrzydła drzwiowe płytowe jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone <WRAZ Z KOMPLETAMI KLAMEK, KLUCZY I ZAMKÓW>	m <sup>2</sup>		
		(0.9*2)*2+(0.7*2)+(0.8*2)	m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
34	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm OBUSTRONNIE	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		22.188	m	22.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.188</b>
35	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i drzwi folią  (28.02+15)+(26.35+6.06+6.87+12.48)+15+20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  129.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.780</b>
36	KNR 4-01 d.2 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian  81.078	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.078</b>
37	KNR 4-01 d.2 1211-08 analogia	Opalenie farby olejnej z lamperi w salach lekcyjnych  ((5.65*2+4.96*2)*1.6-0.9*1.6-3*1.22*0.6)+ ((5.77*2*1.6+4.64*2*1.6))-0.7*1.6-0.75*1.6-0.9*1.6-1.47*2*0.6+22.974	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  81.078	
				<b>RAZEM</b>	<b>81.078</b>
38	KNR 9-21 d.2 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 (28.02+(5.65*2+4.96*2)*3.11-0.9*2-3*1.22*1.8)+(6.87+26.35+6.06 + (5.77*4*2.62+4.64*2*2.62+1.95*2*2))-0.7*2-0.75*2-0.9*2-1.47*1.38*2-0.48*0.55*2+(12.48+4.84*2*2.65+2.58*2*2.65)-1.16*1.75*2-0.8*2+22.188	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.538</b>
39	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  0.9+2*4+1.22*3+1.8*6+0.9+3*2+0.7*2+0.75*2+2*4*4+2.62+4*2+0.8	mb  mb	  76.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.580</b>
40	KNR 4-01 d.2 0333-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej( otwory wentylacyjne) 5	szt.  szt.	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
41	KNR 4-01 d.2 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej( otwory wentylacyjne) 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	KNR 4-01 d.2 0310-06	Wyczyszczenie i odgruzowanie przewodów wentylacyjnych  60	m  m	  60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
43	KNR-W 2-02 d.2 1215-03	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.5 m2( kratki wentylacyjne) 8	szt.  szt.	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
44	KNR-W 4-01 d.2 0440-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych .3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
45	KNR-W 2-17 d.2 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - przewód wentylacyjny wyprowadzony na poddasze 1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR-W 2-02 d.2 1215-02	kratka osadzona w suficie w pomieszeniu na I piętrze 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 7	kpl.  kpl.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
48	KNR-W 4-02 d.2 0521-02 analogia	Montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 7	kpl.  kpl.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
49	KNR-W 2-15 d.2 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy 1  120	m  próba  m	    120.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
50	KNR-W 2-15 d.2 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 12	urz.  urz.	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-03 d.2 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych sufitowych w salach w których prowadzone będą prace malarskie 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
52	KNR 4-03 d.2 1135-02 analogia	Montaż oprawek sufitowych poprzednio zdjętych 20	szt. szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
53	KNR 13-21 d.2 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 20	kpl.po m. kpl.po m.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
54	KNR 13-21 d.2 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV 10	obw. obw.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
55	KNR 4-01 d.2 0911-03 ana- logia	Montaż nawiewników okiennych do istniejącej stolarki okiennej PCV 12	szt. szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
56	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku $28.02+12.48+26.35+(6.06+6.87)*1.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.245</b>
57	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 276.538-86.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.293</b>
58	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 190.293	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.293	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.293</b>
59	KNR 2-02 d.2 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym $(76.58-2.62)*0.3$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.188</b>
60	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 254.35-86.245	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.105	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.105</b>
61	KNR-W 2-02 d.2 0846-01	Wyprawy tynkarskie z masy GRAMAPLAST gr. 1.5-3 mm wykonywane mechanicznie na ścianach $81.078+(2.58*2+4.84*2)-0.8*1.6-2*1.16*0.6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.246</b>
62	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 168.105-93.246	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	74.859	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.859</b>
63	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufit oraz ściany na tynkami żywicznymi i płytkami) Krotność = 2 276.538	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.538	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.538</b>
64	KNR 4-04 d.2 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - panele podłogowe $(28.02+26.35+6.06+6.87)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
65	KNR 4-04 d.2 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu o grubości do 5 cm - pod panelami $(26.35+6.06+6.87)*.025$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.982	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.982</b>
66	KNR 4-04 d.2 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm $(28.02)*.075$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.102	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.102</b>
67	KNR-W 2-02 d.2 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko $(28.02+26.35+6.06+6.87)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68	KNR-W 2-02 d.2 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko (28.02+26.35+6.06+6.87)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
69	KNR-W 2-02 d.2 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3 (28.02+26.35+6.06+6.87)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
70	KNR-W 2-02 d.2 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (28.02+26.35+6.06+6.87)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.300</b>
71	KNR-W 2-02 d.2 1128-01	Posadzki typu Perginol - epoksydowe w pomieszczeniach wewnętrznych (posadzki w pomieszczeniach na podłogach wraz z cokołami) (28.02+26.35+6.06+6.87)+((4.96*2+5.62*2)+(5.77*6+1.95*2+4.64*2+1.64*2))* .15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	78.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.136</b>
72	KNR-W 4-01 d.2 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m <sup>2</sup> 12.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
73	KNR-W 4-01 d.2 0814-03	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - parkiet mozaikowy 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
74	KNR-W 2-02 d.2 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 12.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
75	KNR-W 2-02 d.2 1122-06	Pastowanie posadzek i parkietów 12.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.480</b>
76	KNR-W 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1.47*1.38*2)+(1.22*1.8*3)+1.16*1.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.705</b>
77	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie posadzek w klasach po robotach malarskich (28.02+12.48)+(26.35+6.06+6.87)+((4.84*2+2.58*2+4.96*2+5.62*2)+(5.77*6+1.95*2+4.64*2+1.64*2))* .15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	92.842	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.842</b>
78	KNR-W 4-02 d.2 0521-02 analogia	Wynoszenie i wnoszenie mebli do klas <PRZYJETO NORMĘ ROBOCIZNY = 6,0> 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>