

GK.I.271.3.2023

Paszowice, 13.03.2023 r.

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont drogi Kwietniki – Grobla oraz drogi Paszowice – Jakuszowa w Gminie Paszowice” od kilku wykonawców wpłynęły następujące zapytania:

1. Uprzejmie prosimy o udostępnienie ST D-01.01.07

W załączeniu specyfikacja ST 01.01.07

Dotyczy odcinka Kwietniki - Grobla

2. Odpowiedź na pytanie 79 z dn. 10.03. Zamawiający udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące niezinventaryzowanych zjazdów ujętych w pierwotnym przedmiarze - pisząc, że ich lokalizacja zostanie wskazana na etapie realizacji, jednocześnie udostępniając nowy przedmiar, który ich nie zawiera. Dodatkowo z nowego przedmiaru zniknęły zjazdy, które zaznaczone są na PZT w ilości 581,5 m². Czy zjazdy ujęte na PZT należy wykonać? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich konstrukcji - czy mają być z kruszywa łamanego, czy bitumiczne. Dodatkowo ilość zjazdów opisanych jako gruntowe w pozycji 5, jest tożsama z ilościami składowymi w pozycjach 11 i 12. Prosimy o wyjaśnienie.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

3. Zgodnie z opisem technicznym, istniejące bariery drogowe należy przestawić zgodnie z warunkami technicznymi. Na podstawie wizji lokalnej należy zauważyć, że zastosowane w terenie bariery drogowe nie są już produkowane. Próba ich relokacji może być mało skuteczna z uwagi na możliwość wypaczenia demontowanych elementów. Pytanie dotyczy 2 odcinków : 73 mb i 156 m. Prosimy o informację, czy przedmiotowe bariery należy zdemontować i zastosować bariery drogowe jak dla odcinaka od 1+740, a zdemontowane przekazać Zamawiającemu z celu np. bieżącego uzupełniania ubytków.

Tak, należy zdemontować i przekazać zamawiającemu.

Zm. WÓJTA
mgr Zbigniew Mosoń
Sekretarz Gminy