

PRZEDMIAR

LP.	Podstawa	Opis i wyliczenia		Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE /ROZBIÓRKOWE			
1		usuniecie istniejącego oznakowania poziomego	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.1	BCD D- 01.02.04.81.01	44	szt.	47,000	
				RAZEM	47,000
3		Zdejmowanie tabli znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych	szt.		
d.1	BCD D- 01.02.04.83.01	informacyjnych 116	szt.	118,000	
				RAZEM	118,000
4		wywóz i utylizacja materiału z rozbiórki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		OZNAKOWANIE POZIOME			
5		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych	m2		
d.2	BCD D- 07.01.01.11.01	na jezdni farbą chlorokauczkową 130,2	m2	130,200	
				RAZEM	130,200
6		Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych	m2		
d.2	BCD D- 07.01.01.12.01	na jezdni farbą chlorokauczkową 10,24	m2	10,240	
				RAZEM	10,240
7		Mechaniczne malowanie linii skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych	m2		
d.2	BCD D- 07.01.01.13.01	farbą chlorokauczkową 9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
8		Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farb chlorokauczkową	m2		
d.2	BCD D- 07.01.01.14.02	574,91	m2	574,910	
				RAZEM	574,910
9		Oznakowanie miejsc postojowych - miejsce dla niepełnosprawnych	m2		
d.2	BCD D- 07.01.01.14.01	54	m2	54,000	

				RAZEM	54,000
3		OZNAKOWANIE PIONOWE			
10		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - odzysk	szt.		
d.3		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
11		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3		99	szt.	99,000	
				RAZEM	99,000
12		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.47	do 0,3m2 - MAŁE 23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
13		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.44	do 0,3m2 - ŚREDNIE 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
14		Przymocowanie tablic znaków drogowych nakazu o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.47	do 0,3m2 - MAŁE 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15		Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.47	do 0,3m2 - MINI 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
16		Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.56	do 0,3m2 - MAŁE 56	szt.	68,000	
				RAZEM	68,000
17		Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.44.53	do 0,3m2 - Tabliczki MAŁE 64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
18		Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych o powierzchni	szt.		
d.3	BCD D- 07.02.01.46.18	do 0,3m2 - Tablica Uwaga kierowco ŚREDNI 5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			

19 d.4	U-12c - słupki wygradzające		szt.		
		54	szt.	104,000	
				RAZEM	104,000
20 d.4	Dostawa i montaż - U-16 próg zwalniający 3000 x 1800 x 65		szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.4	Dostawa i montaż - Azyl 3000 x 2000 x 100		szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	Dostawa i montaż - U-25 separatory o wysokości 102		szt.		
		134	szt.	134,000	
				RAZEM	134,000