

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 398 55 67
marek.mielnik@psgaz.pl
marlena.tworuszka@psgaz.pl

Zakład Usług Projektowych

Janusz Bania
ul. Tatarkiewicza 15A/6
41-819 Zabrze

Gliwice, 07.06.2023

Wasz znak: ZUP/U4/06/2023

Nasz znak: PSGZA.0159.463.0370.1274.160117998.23

Dot.: wykonania wywiadu branżowego i uzgodnienia projektowanej inwestycji - budowa przyłącza ciepłowniczego przy ul. Libelta 17 i 19 w Gliwicach.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.06.2023 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— niskiego ciśnienia DZ 50/100/150 stal.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640 – zał. nr 2; tab. nr 2)

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- W miejscu skrzyżowania projektowanej inwestycji z ww. gazociągami należy zachować odległość pionową nie mniejszą niż 0,2 m.
- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.

- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Gliwicach.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesać do Gazowni na adres: ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesać na adres e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.


„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Cennik Usług Pozataryfowych

PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Poz.5.3.1.1 – 1 x 109,00 PLN + VAT


Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazowni w Gliwicach

Marcin Krocze

Legenda:
 niei gwar
 mstep a mmm
 Celine 07.06 2023

Województwo: śląskie
 Powiat: m. Gliwice
 Jednostka ewidencyjna: 246601_1, Gliwice
 Obręb: 0060, Zatorze

SKALA 1:500
 Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-PL-2000 strefa 6, układ wys.: PL-EVRF2007-NH
 Sekcje mapy: 6.130.27.01.3.2; 6.130.27.01.4.1



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
 Tytuł projektu: Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do bud.przy ul. Libelta 17-19
 Tytuł rys.:

Projekt zagospodarowania terenu

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne	<i>[Signature]</i>	05.2023	1:500	U4/2023
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne	<i>[Signature]</i>	Nr.rys	1-4/23	Nr.kol. 1