


Krawężnik betonowy 15*22*100 cm wtopiony z oporem
Podsyпка cementowo - piaskowa grub. 3 cm
Ława betonowa z bet. B-15 grub. 10 cm
Podsyпка piaskowa grub. 3cm
Podsyпка z piasku o różnej granulacji grub. 15 cm
Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu kategorii G1



W-wa ścierna z betonu asfaltowego (0/12,8) grub. 5 cm
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego (0/20) grub. 6 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (0/25) grub. 7cm
Podbudowa z tłucznia kamionnego grub. 20 cm
Podsyпка z piasku o różnej granulacji grub. 15 cm
Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu kategorii G1

# Konstrukcja nawierzchni ul. Średniej i ul.Kujawskiej (08 KD.D)

## Szczegóły konstrukcyjne

### Skala 1:10

<div><div><div>PP</div><div>PROJ-PRZEM-PROJEKT<sup>®</sup></div><div>SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ</div></div></div>				
Inwestor			Nr zlecenia	
URZĄD MIASTA I GMINY- SOLEC KUJAWSKI			40 888	
Obiekt	PARK PRZEMYSŁOWY w SOLCU KUJAWSKIM ETAP II		Adres	
Treść rys. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			Solec Kujawski	
Prac.	T1	Bronza DROGI.	Skala 1:10	Nr rys.  21/21
Kier. pracowni: mgr inż. J. MUSIAŁA		Data 10. 2009		
Autor proj.		Opracował		Zb.Liegmann
Sprawdził		mgr inż. K.Semrau		
Zb.Liegmann		Upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr.ewid. KUP/0158/P00D/04		
Upr.bud.do projektowania,kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjlności konstrukcyjno-inżynierjnej w zakresie dróg nr.ewid. UAN-KZ-7210/203/86		Upr.bud.do projektowania bez ograniczeń w specjlności drogowej nr.ewid. KUP/0158/P00D/04		