

Golub-Dobrzyń, 03.10.2023r.

SZP.272.8.2023

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZP.272.8.2023 p.n.: „*Remont drogi powiatowej nr 2122C Malszyce – Miliszewy od km 2 + 795 km do 4 + 626 tj. 1,831 km*”

### **Wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia**

#### **Zestaw pytań nr 1:**

Pytanie nr 1: Czy w zakres zadania wchodzi ustawienie barier wygradzeniowych U-12a w km 4+020-4+089?

Prosimy o wskazanie ilości barier do ustawienia.

Odpowiedź: W zakres zadania wchodzi ustawienie barier wygradzeniowych U-12a. W załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 2: Czy w zakres zadania wchodzi ustawienie lamp solarnych przy przejściach dla pieszych?

Prosimy o wskazanie ilości lamp do ustawienia.

Odpowiedź: W zakres zadania wchodzi ustawienie lamp solarnych przy przejściach dla pieszych. W załączeniu poprawiony przedmiar.

#### **Zestaw pytań nr 2:**

Pytanie nr 1: Zamawiający w opisie technicznym wskazuje na konieczność wykonanie warstwy wiążącej ac16w kr1-2 z wykorzystaniem asfaltu modyfikowanego PMB 25/55-60 natomiast załączona specyfikacja wskazuje na wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu drogowego 50/70. Prosimy o wskazanie właściwego rodzaju asfaltu.

Odpowiedź: Warstwę wyrównawczą / wiążącą należy wykonać z masy AC16W z zastosowaniem lepiszcza asfaltowego 50/70 zgodnie z WT-2 z 2014 r.

Pytanie nr 2: Prosimy o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego.

Odpowiedź: Odcinek próbny wskazany zostanie przez Inwestora (w odległości do 5km od zadania inwestycyjnego).

Pytanie nr 3: Czy odcinek próbny jest wliczony w ilości przedmiarowe?

Odpowiedź: Do przedmiaru nie doliczono odcinka próbnego.

Pytanie nr 4: Wg opisu technicznego, planu sytuacyjnego zaprojektowano znaki aktywne wraz z doświetleniem przejść dla pieszych. Brak pozycji przedmiarowych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zmieniono przedmiar z doliczeniem lamp hybrydowych, i wygradzenia. Zamawiający nie wymaga ustawienia znaków aktywnych. W załączeniu poprawiony przedmiar.

Pytanie nr 5: Wg zestawienia oznakowania pionowego łączna ilość znaków wynosi 29 szt. (w tym 2 aktywne) w przedmiarze robót jest 25 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Łączna ilość znaków do ustawienia wynosi 29 sztuk.

Pytanie nr 5: Prosimy o wskazanie miejsca odwozu frezowin.

Odpowiedź: Miejsce odwozu i składowania frezowin wskaże Inwestor (w odległości do 5km od zadania inwestycyjnego).

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści wykonanie pobocza z kruszywa żwirowo wapiennego frakcji 0-31,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania pobocza z kruszywa żwirowo-wapiennego frakcji 0-31,5.

Pytanie nr 7: Wg przedmiaru robót poz. 9.3 Wzmocnienie poboczy gruntowych gruzem kruszonym #0-63 gr 7,5 i materiałem zamawiającego gr 7,5, łącznie gr. 15 cm, mechanicznie zagęszczenie z miałowaniem, na przekrojach konstrukcyjnych, w opisie technicznym pobocze jest gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Pobocza należy wzmocnić gruzem kruszonym betonowym frakcji 0-63 z miałowaniem gr. 10 cm.

Pytanie nr 8: Czy rury przepustów należy wymienić na nowe? Jeżeli tak to prosimy wskazanie rodzaju materiału oraz wyjaśnienie rozbieżności przedmiarze robót są rury betonowe fi 40 cm, natomiast w opisie technicznym są wyszczególnione rury fi 40 PAEH.

Odpowiedź: Należy wymienić 24 mb przepustów PAEH fi 40.

Pytanie nr 9: Wg przedmiaru robót poz. 5.3 Roboty ziemne - profilowanie rowów ilość robót ziemnych wynosi 259,84 m<sup>3</sup>, natomiast wg zestawienia rowów odwadniających jest 3248 mb, średnia ilość gruntu do wywieżenia 1039,36 m<sup>3</sup>. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Do profilowania jest 3248 mb rowu, z przekroju średnia ilość gruntu do usunięcia wynosi 0,08 m<sup>2</sup>.  $3248 \text{ mb} * 0,08 \text{ m}^2 = 259,84 \text{ m}^3$  do wywieżenia.

Pytanie nr 10: W opisie technicznym SOR są wymienione ogrodzenia segmentowe „trzepak”. Czy należy wbudować takie elementy? Jeżeli tak prosimy o podanie ilości, rodzaju i lokalizacji.

Odpowiedź: Należy wbudować 62 mb ogrodzenia segmentowego (31 sztuk po 2 m segment).

### **Zestaw pytań nr 3:**

Pytanie nr 1: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą/kompletną dokumentację projektową i techniczną niezbędną do oszacowania kosztów potrzebnych przy realizacji przedmiotowego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że załączył całą kompletną dokumentację niezbędną do realizacji zadania.

Pytanie nr 2: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia oraz ,że powyższe decyzje zachowują ważność na czas realizacji inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami i uzgodnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 3: Wykonawca wnosi o informację, czy na czas realizacji zadania należy zachować przejezdność danego odcinka drogi?

Odpowiedź: Zadanie należy wykonywać „pod ruchem” bez zamknięcia drogi i wyznaczenia objazdów na czas robót wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt czasowej organizacji ruchu który należy uzgodnić z Inwestorem i uzyskać zatwierdzenie projektu w Starostwie Powiatowym w Golubiu Dobrzyniu

Pytanie nr 4: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w trakcie realizacji powyższego zadania nie planuje się prowadzenia innych robót , które mogłyby kolidować i mieć wpływ na czas realizacji?

Odpowiedź: W czasie realizacji remontu nie przewidziano prowadzenia innych prac w pasie drogi powiatowej nr 2122C.

Pytanie nr 5: Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odpowiedź: Zadanie należy zrealizować w oparciu o projekt budowlany. Ofertę należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, przedmiary, STWiORB oraz SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót, z uwagi na fakt, że rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o cenę ryczałtową, mają jedynie charakter pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że odcinki próbne mają być wykonane dla wszystkich warstw konstrukcyjnych i wskazanie miejsca ich wykonania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania odcinka próbnego ze wszystkich warstw konstrukcyjnych. Odcinek próbny wskazany zostanie przez Inwestora (w odległości do 5km od zadania inwestycyjnego).

Pytanie nr 7: Wykonawca wnosi o informację czy Zamawiający dopuszcza użycie kruszywa wapiennego na podbudowy bądź pobocza?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza użycia kruszywa wapiennego na podbudowy bądź pobocza.

Pytanie nr 8: Wykonawca wnosi o załączenie SST dla ścieku drogowego z elementów prefabrykowanych?

Odpowiedź: Załączono SST

Pytanie nr 9: Wykonawca wnosi o uściślenie czy ściek drogowy wzdłuż parkingu ma być wykonany z elementów prefabrykowanych czy kostki betonowej? Przekroje konstrukcyjne wskazują zaniżoną kostkę.

Odpowiedź: Na długości parkingu należy wykonać ściek liniowy zgodnie z przekrojem B1-B1 (z kostki betonowej) na pozostałej długości zgodnie z przekrojem B2-B2 z elementów prefabrykowanych.

Pytanie nr 10: Wykonawca wnosi o weryfikację ilości pozycji kosztorysowych dla działu „POBOCZA”, wg PZT poboczy z kruszywa jest o ok. 1000 m2 mniej, a poboczy do ścinki o ok 800 m2 więcej.

Odpowiedź: Wzmocnienie poboczy na szerokości 0,75m gruzem betonowym kruszonym #0/63 wynosi 3462 m2 na pozostałej części pobocza (na szerokości 0,5m) należy wykonać odpowiednio ścięcie lub uzupełnienie

pobocza w celu umożliwienia swobodnego spływu wody powierzchniowej do rowu w ilości 2x915 m<sup>2</sup> – część poboczy nie wymaga ścinki lub uzupełnienia.

Pytanie nr 11: Wykonawca wnosi o informację jaki jest okres gwarancji na oznakowanie poziome?

Odpowiedź: Okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tożsamy z okresem gwarancji na całe zadanie.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Zatwierdził**

**Starosta Golubsko-Dobrzyński  
Franciszek Gutowski**