



Przekrój A-A



Objaśnienia:

1 - płyta warstwowa gr. 235mm




Płyta warstwowa dachowa z wełny mineralnej gr. 200/235

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z wełny mineralnej wykorzystywana jako pokrycia dachowe w przypadku podwyższonych wymagań ogniowych.

2 - płyta G-K żaroodporna

3 - ściana z płyty warstwowej gr. 200mm



Płyta warstwowa ścienna z wełny mineralnej gr. 200mm

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej, z widocznym mocowaniem. Płyta warstwowa z wełny mineralnej wykorzystywana jako obudowa ścian zewnętrznych w przypadku podwyższonych wymagań ogniowych.

P1

- posadzka betonowa C20/25 gr.20cm zbrojona stalą zbrojeniową "EPSTAL" B5000ES plastyczność 500MPa w polach 15/15cm dołem i górą otulina bet. min. 3cm
- folia izolacyjna
- podsypka piaskowo-żwirowa gr 15cm zagęszczona do Id-0,7
- grunt rodzimy

				Jednostka projektowa "BUJP" Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Leszek Fioncek 46-250 Wolczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487 adres e-mail bujp_fioncek@op.pl			
Nazwa rysunku		Przekrój A-A				Skala	
Temat opracowania		Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni				1: 75	
Lokalizacja Inwestycji		Wolczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2				Data 01 2022	
Inwestor Adres Inwestora		Gmina Wolczyn Wolczyn ul. Dworcowa 1					
Dane osobowe		Imię i nazwisko		Nr upr.		Podpis	
Autor opracowania:		mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz		UAN-VIII-7342 166/93		Rys. nr1P	
Program		Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6					