





Wiązar dachowy - konstrukcja



Legenda:

- 1  – HEA 200mm
- 2  – HEA 160mm
- 3  – HEA 160mm

P1

- posadzka betonowa C20/25 gr.20cm zbrojona stalą zbrojeniową "EPSTAL" B5000ES plastyczność 500MPa w polach 15/15cm dołem i górą otulina bet. min. 3cm
- folia izolacyjana
- podsypka piaskowo-żwirowa gr 15cm zagęszczona do Id-0,7
- grunt rodzimy

 <div>Jednostka projektowa "BUIP" Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych Leszek Fioncek 46-250 Wolczyn ul. Młyńska 2B tel. mobil 662 892 487 adres e-mail buip_fioncek@op.pl</div>				
Nazwa rysunku	Konstrukcja- wiązar			Skala
Temat opracowania	Budowa budynku garażowego wraz z przebudową pom. kotłowni			1: 75
Lokalizacja Inwestycji	Wolczyn ul. Byczyńska 4 działka nr 75 ark. m. 2			Data 01 2022
Inwestor Adres Inwestora	Gmina Wolczyn Wolczyn ul. Dworcowa 1			
Dane osobowe	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Rys. nr4K
Autor opracowania:	mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz	UAN-VIII-7342 166/93		
Program	Certificate ZWCAD 2019 Professional nr licencji X8AG-ZZD6			