


PRZEKRÓJ A-A PIWNIC
/fragment - szatnie/
skala 1:50



b1-b1 ISTN. STROP NAD PIWNICĄ

- W-wa wykończeniowa	-
- W-wy posadzkowe	-
- Strop Ackerman I gr. 24cm (20+4)	24,0cm
- Tynk cem.-wap. lub gipsowy	1,0cm

b2-b2 PODŁOGA NA GRUNCIE

- Podłoga -płytki gresowe	2,0cm
- Wylewka samopoziomująca	~1,0cm
- Lastryko	-
- W-wy posadzkowe	-
- Grunt rodzimy	-

c1-c1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA (zewn.)

- W-wa izolacji przeciwwilgociowej	-
- W-wa izolacji termicznej	-
- Ściana istn. z cegły pełnej	~54,0cm
- Tynk podkładowy	1,0cm
- Tynk renowacyjny	1,0cm

c2-c2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA


- Tynk cem.-wap.	1,0cm
- Ściana istn. z cegły pełnej	~55,0cm
- Tynk cem.-wap.	1,0cm

c3-c3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA G-K


- Płyta g-k na stelażu systemowym	1,0cm
- Wełna mineralna pomiędzy płytą i lukseferami	20,0cm
- Luksefery istniejące	-
- Wełna mineralna pomiędzy płytą i lukseferami	20,0cm
- Płyta g-k na stelażu systemowym	1,0cm

LEGENDA:


- kolorem czarnym oznaczono istniejące elementy
- kolorem niebieskim oznaczono projektowane elementy
- kolorem zielonym oznaczono elementy do demontażu / wyburzenia



- ISTNIEJĄCE ŚCIANY WEWNĘTRZNE
murowane z cegły pełnej



- PROJEKTOWANE ZAŚLEPIENIA OTWÓRÓW
zabudowa lekka podwójna płyta g/k na profilu
stalowym systemowym z wypełn. wełną min.



- ELEMENTY PRZEZNACZONE
DO ROZBIÓRKI LUB DEMONTAŻU

UWAGA

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE

Przedsiębiorstwo Projektowo- Usługowe
ul. Niemodlińska 168
45-940 Opole
tel. 0 662 07 85 65
www.prokenbud.pl; biuro@prokenbud.pl

TEMAT:

Modernizacja dwóch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup

TEMAT RYS.: **PRZEKRÓJ A-A
FRAGMENT - SZATNIE**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120 k.m. 1
jedd. ewid. Dobrzeń Wlk., obręb Kup
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

INWESTOR:
Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o.
ul. Karola Miarki 14
46-082 Kup

NR RYS.: **A-2**

SKALA:
1:50
F:420x900mm

architektura

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT
MODERNIZACJI

Zespół projektowy:

Podpisy:

Projektował: mgr inż. Przemysław Kendzia
nr upr. OPL/0831/PWOK/12

Opracował: mgr inż. arch. Marcel Świata

REWIZJA: 0

wrzesień 2021r.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE