

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie	km		
		0,615	km	0,62	
				RAZEM	0,62
2 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,615	km	0,62	
				RAZEM	0,62
3 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha		
		200,00 * 0,001 * 0,5	ha	0,10	
				RAZEM	0,10
4 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		0,6 * 50	mp	30,00	
				RAZEM	30,00
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		615,00 * 1,5 * 2	m2	1 845,00	
				RAZEM	1 845,00
6 d.2	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		1845,00 * 0,15	m3	276,75	
				RAZEM	276,75
7 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniu szerokości jezdni wraz z odwozem do 10 km - WYKONANE W NAWIERZCHNI Z DESTRUKTU-FREZOWANIE	m2		
		615,00 * 4,00	m2	2 460,00	
				RAZEM	2 460,00
8 d.2	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		276,75 + (2460,00 * 0,2)	m3	768,75	
				RAZEM	768,75
9 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		768,75	m3	768,75	
				RAZEM	768,75
3		PODBUDOWA			
10 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		615,00 * 4,00	m2	2 460,00	
				RAZEM	2 460,00
11 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm Krotność = 0,8	m2		
		615,00 * 3,3	m2	2 029,50	
				RAZEM	2 029,50
12 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		615,00 * 3,20	m2	1 968,00	
				RAZEM	1 968,00

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		NAWIERZCHNIA_KR1			
13 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1698	m2	1 698,00	
				RAZEM	1 698,00
14 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm- SMA JENA16 Krotność = 1,25	m2		
		615,00 * 3,00	m2	1 845,00	
				RAZEM	1 845,00
5		POBOCZA			
15 d.5	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza	m2		
		615 * 0,5 * 2	m2	615,00	
				RAZEM	615,00
6		OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME			
16 d.6	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
17 d.6	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18 d.7	wycena indywidualna	Przebudowa istniejących hydrantów p.poż z przesunięciem za jezdnię	szt		
		3,0	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
19 d.7	wycena indywidualna	Geodezyjna Inwentaryzacja Powykonawcza	km		
		0,615	km	0,62	
				RAZEM	0,62
20 d.7	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3		
		0,1 * 5	m3	0,50	
				RAZEM	0,50
8		MIJANKA			
21 d.8	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		80,00	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
22 d.8	KNR 2-01 0212-05 analogia	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km - załadunek ziemi	m3		
		80,00 * 0,30	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
23 d.8	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na poszerzeniu szerokości jezdni wraz z odwozem do 10 km	m2		
		80,00	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
24 d.8	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3		
		80,00 * 0,3	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
25 d.8	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Panaszew

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24,00	m3	24,00	
				RAZEM	24,00
26 d.8	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		80,00	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
27 d.8	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2		
		75,00	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
28 d.8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		75,00	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
29 d.8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		70,00	m2	70,00	
				RAZEM	70,00
30 d.8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm- SMA JENA16 Krotność = 1,25	m2		
		70,00	m2	70,00	
				RAZEM	70,00