

Data opracowania: 28.09.2021

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Roboty ziemne i przygotowawcze na miejscach postojowych

---

Adres obiektu budowlanego: miejsca postoju pojazdów w Nadleśnictwie Drygały

Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Drygały, Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

451100001

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

---

## Spis działów przedmiaru robót

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty ziemne i przygotowawcze	4510000-8
1.1. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Karpiny	45110000-1
1.1.1. Miejsce postoju nr inw. A1/14/04 w oddz. 79d	45111000-8
1.2. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Borowe	45110000-1
1.2.1. Miejsce postoju nr inw. A1/15/06 w oddz. 50 h	45111000-8
1.2.2. Miejsce postoju nr inw. A1/14/03 w oddz. 41 h	45111000-8
1.2.3. Miejsce postoju nr inw. A1/15/05 w oddz. 41 c	45111000-8
1.2.4. Miejsce postoju nr inw. A1/15/03 w oddz. 58 k	45111000-8
1.3. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Zagaje	45110000-1
1.3.1. Miejsce postoju nr inw. A1/17/02 w oddz. 315 a	45111000-8
1.3.2. Miejsce postoju nr inw. A1/17/01 w oddz. 332 l	45111000-8
1.3.3. Miejsce postoju przy plaży miejskiej	45111000-8
1.3.4. Miejsce postoju dla wędkarzy	45111000-8
1.3.5. Miejsce postoju	45111000-8
1.4. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Myszki	45110000-1
1.4.1. Miejsce postoju nr inw. A1/13/04 w oddz. 11 f	45111000-8
1.4.2. Miejsce postoju nr inw. A1/13/02 w oddz. 90c	45111000-8
1.4.3. Miejsce postoju nr inw. A1/13/05 w oddz. 1 b	45111000-8
1.5. D Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Biała	45110000-1
1.5.1. Miejsce postoju nr inw. A1/16/01 w oddz. 230 j	45111000-8
1.5.2. Miejsce postoju nr inw. A1/16/02 w oddz. 234 g	45111000-8
1.6. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Piaski	45110000-1
1.6.1. Miejsce postoju nr inw. A1/22/02 w oddz. 127 c	45111000-8
1.7. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Kaliszki	45110000-1
1.7.1. Miejsce postoju nr inw. A1/18/01 w oddz. 377 b	45111000-8
1.8. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Lisy	45110000-1
1.8.1. Miejsce postoju nr inw. A1/20/01 w oddz. 194	45111000-8
1.9. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Wierzby	45110000-1
1.9.1. Miejsce postoju nr inw. A1/09/02 w oddz. 49 d	45111000-8
1.9.2. Miejsce postoju nr inw. A1/9/03 w oddz. 47 n	45111000-8
1.10. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Strzelniki	45110000-1
1.11. Miejsce postoju nr inw. A1/22/01 w oddz. 40 n	45111000-8
1.12. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Dzikowo	45110000-1
1.12.1. Miejsce postoju nr inw. A1/01/03 w oddz. 782 c	45111000-8
1.13. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Nitki	45110000-1
1.13.1. Miejsce postoju nr inw. A1/05/031w oddz. 715 a	45111000-8
1.14. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Monety	451100001
1.14.1. Miejsce postoju nr inw. A1/11/01 w oddz. 645 g	45111000-8
1.15. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Kępno	45110000-1
1.15.1. Miejsce postoju nr inw. A1/08/02 w oddz. 34 g	45111000-8

## Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty ziemne i przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]		
			Dział nr 1.1. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Karpiny [CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne]		
			Dział nr 1.1.1. Miejsce postoju nr inw. A1/14/04 w oddz. 79d [CPV: 45111000-8 ]		
1	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW 6,0*26,0	100 m2	1,5600  156,00000
2	KNR 2-01 IGM 0229-0200	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.III na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW 0,15*6,0*26,0	1 m3	23,4000  23,40000
3	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW 0,15*6,0*26,0	100 m3	0,2300  23,40000
			Dział nr 1.2. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Borowe [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.2.1. Miejsce postoju nr inw. A1/15/06 w oddz. 50 h [CPV: 45111000-8 ]		
4	KNNR 1 0104-0400	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni36-45cm, grunt kat. I-II 1	100 szt	0,0100  1,00000
5	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW 40,0*6,0	100 m2	2,4000  240,00000
6	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW 0,15*40,0*6,0	1 m3	36,0000  36,00000
7	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW 0,15*40,0*6,0	100 m3	0,3600  36,00000
			Dział nr 1.2.2. Miejsce postoju nr inw. A1/14/03 w oddz. 41 h [CPV: 45111000-8 ]		
8	KNNR 1 0104-0300	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni26-35cm, grunt kat. I-II 1	100 szt	0,0100  1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
9	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,8400
			7,0*12,0		84,00000
10	KNR 2-01 IGM 0229-0200	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.III na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	12,6000
			0,15*7,0*12,0		12,60000
11	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1300
			0,15*7,0*12,0		12,60000
			<a href="#">Dział nr 1.2.3. Miejsce postoju nr inw. A1/15/05 w oddz. 41 c</a> [CPV: 45111000-8 ]		
12	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,2700
			5,50*23,0		126,50000
13	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,9800
			0,15*5,50*23,0		18,98000
14	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1900
			0,15*5,50*23,0		18,98000
			<a href="#">Dział nr 1.2.4. Miejsce postoju nr inw. A1/15/03 w oddz. 58 k</a> [CPV: 45111000-8 ]		
15	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,2700
			5,50*23,0		126,50000
16	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,9800
			0,15*5,50*23,0		18,98000
17	KNNR 1 0218-0200	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1900
			0,15*5,50*23,0		18,98000
			<a href="#">Dział nr 1.3. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Zagaje</a> [CPV: 45110000-1 ]		
			<a href="#">Dział nr 1.3.1. Miejsce postoju nr inw. A1/17/02 w oddz. 315 a</a> [CPV: 45111000-8 ]		
18	KNNR 1 0102-0500	DL.01.00	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia średnie od 31% do 60% powierzchni	1 ha	0,0200
			6,0*25,0/10000		0,02000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
19	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,5000
			6,0*25,0		
20	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	22,5000
			0,15*6,0*25,0		
21	KNNR 1 0218-0200	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,2300
			0,15*6,0*25,0		
			<a href="#">Dział nr 1.3.2. Miejsce postoju nr inw. A1/17/01 w oddz. 332 I</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
22	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,7500
			5,0*15,0		
23	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	11,2500
			0,15*5,0*15,0		
24	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1100
			0,15*5,0*15,0		
			<a href="#">Dział nr 1.3.3. Miejsce postoju przy plaży miejskiej</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
25	KNNR 1 0104-0400	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni36-45cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0100
			1		
26	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,2000
			6,0*20,0		
27	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,0000
			0,15*6,0*20,0		
28	KNNR 1 0218-0200	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1800
			0,15*6,0*20,0		
			<a href="#">Dział nr 1.3.4. Miejsce postoju dla wędkarzy</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
29	KNNR 1 0104-0400	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni36-45cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0900
			9		
30	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	3,2000

## 1.3.4. Miejsce postoju dla wędkarzy

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			8,0*40,0		320,00000
31	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	48,0000
			0,15*8,0*40,0		48,00000
32	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,4800
			0,15*8,0*40,0		48,00000
			<a href="#">Dział nr 1.3.5. Miejsce postoju</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
33	KNNR 1 0102-0200	DL.01.00	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki średnie od 31% do 60% powierzchni	1 ha	0,0100
			6,0*18,0/10000		0,01000
34	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,0800
			6,0*18,0		108,00000
35	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	16,2000
			0,15*6,0*18,0		16,20000
36	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1600
			0,15*6,0*18,0		16,20000
			<a href="#">Dział nr 1.4. Usuwanie darniny miejsc postojowych w</a> <a href="#">leśnictwie Myszk</a> <a href="#">[CPV: 45110000-1 ]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.4.1. Miejsce postoju nr inw. A1/13/04 w oddz. 11</a> <a href="#">f</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
37	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,4000
			7,0*20,0		140,00000
38	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	21,0000
			0,15*7,0*20,0		21,00000
39	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,2100
			0,15*7,0*20,0		21,00000
			<a href="#">Dział nr 1.4.2. Miejsce postoju nr inw. A1/13/02 w oddz.</a> <a href="#">90c</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
40	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,6000
			8,0*20,0		160,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
41	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	24,0000
			0,15*8,0*20,0		24,00000
42	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,2400
			0,15*8,0*20,0		24,00000
			<a href="#">Dział nr 1.4.3. Miejsce postoju nr inw. A1/13/05 w oddz. 1 b</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
43	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,2000
			6,0*20,0		120,00000
44	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,0000
			0,15*6,0*20,0		18,00000
45	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1800
			0,15*6,0*20,0		18,00000
			<a href="#">Dział nr 1.5. D Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Biała</a> <a href="#">[CPV: 45110000-1 ]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.5.1. Miejsce postoju nr inw. A1/16/01 w oddz. 230 j</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a> <a href="#">[DL.03.00, DL.03.01]</a>		
46	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	7,5000
			15,0*50,0		750,00000
47	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	112,5000
			0,15*15,0*50,0		112,50000
48	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	1,1300
			0,15*15,0*50,0		112,50000
			<a href="#">Dział nr 1.5.2. Miejsce postoju nr inw. A1/16/02 w oddz. 234 g</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
49	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	3,2000
			8,0*40,0		320,00000
50	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	48,0000
			0,15*8,0*40,0		48,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
51	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,4800
			0,15*8,0*40,0		48,00000
			Dział nr 1.6. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Piaski [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.6.1. Miejsce postoju nr inw. A1/22/02 w oddz. 127 c [CPV: 45111000-8 ]		
52	KNNR 1 0104-0600	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni56-65cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0200
			2		2,00000
53	KNNR 1 0102-0200	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki średnie od 31% do 60% powierzchni	1 ha	0,0100
			6,0*14,0/10000		0,01000
54	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,8400
			6,0*14,0		84,00000
55	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	12,6000
			0,15*6,0*14,0		12,60000
56	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1300
			0,15*6,0*14,0		12,60000
			Dział nr 1.7. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Kaliszki [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.7.1. Miejsce postoju nr inw. A1/18/01 w oddz. 377 b [CPV: 45111000-8 ]		
57	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,2300
			0,15*150,0		22,50000
			Dział nr 1.8. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Lisy [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.8.1. Miejsce postoju nr inw. A1/20/01 w oddz. 194 [CPV: 45111000-8 ]		
58	KNNR 1 0104-0500	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni46-55cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0100
			1		1,00000
59	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,9600
			6,0*16,0		96,00000



Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
60	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	14,4000
			0,15*6,0*16,0		14,40000
61	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1400
			0,15*6,0*16,0		14,40000
			Dział nr 1.9. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Wierzbiny [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.9.1. Miejsce postoję nr inw. A1/09/02 w oddz. 49 d [CPV: 45111000-8 ]		
62	KNNR 1 0104-0700		Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni66-75cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0200
			2		2,00000
63	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypianie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	1,2000
			6,0*20,0		120,00000
64	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,0000
			0,15*6,0*20,0		18,00000
65	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1800
			0,15*6,0*20,0		18,00000
			Dział nr 1.9.2. Miejsce postoję nr inw. A1/9/03 w oddz. 47 n [CPV: 45111000-8 ]		
66	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,4000
			0,15*12,0*22,0		39,60000
			Dział nr 1.10. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Strzelniki [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.11. Miejsce postoję nr inw. A1/22/01 w oddz. 40 n [CPV: 45111000-8 ]		
67	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,2300
			0,15*6,0*25,0		22,50000
			Dział nr 1.12. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Dzikowo [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.12.1. Miejsce postoję nr inw. A1/01/03 w oddz. 782 c [CPV: 45111000-8 ]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
68	KNNR 1 0104-0200	DL.01.00	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności. Średnica pni16-25cm, grunt kat. I-II	100 szt	0,0400
			4		4,00000
69	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,6000
			5,0*12,0		60,00000
70	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	9,0000
			0,15*5,0*12,0		9,00000
71	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,0900
			0,15*5,0*12,0		9,00000
			<a href="#">Dział nr 1.13. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Nitki</a> <a href="#">[CPV: 45110000-1 ]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.13.1. Miejsce postoju nr inw. A1/05/031w oddz. 715 a</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne]</a>		
72	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,9000
			6,0*15,0		90,00000
73	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	13,5000
			0,15*6,0*15,0		13,50000
74	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	0,1400
			0,15*6,0*15,0		13,50000
			<a href="#">Dział nr 1.14. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Monety</a> <a href="#">[CPV: 451100001 ]</a>		
			<a href="#">Dział nr 1.14.1. Miejsce postoju nr inw. A1/11/01 w oddz. 645 g</a> <a href="#">[CPV: 45111000-8 ]</a>		
75	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW	100 m2	0,1800
			0,15*6,0*20,0		18,00000
76	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW	1 m3	18,0000
			0,15*6,0*20,0		18,00000
77	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW	100 m3	1,2000
			6,0*20,0		120,00000

## 1.15. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Kępno

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1.15. Usuwanie darniny miejsc postojowych w leśnictwie Kępno [CPV: 45110000-1 ]		
			Dział nr 1.15.1. Miejsce postoju nr inw. A1/08/02 w oddz. 34 g [CPV: 45111000-8 ]		
78	KNNR 1 0102-0100	DL.01.00	Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni 6,0*20,0/10000	1 ha	0,0100 0,01000
79	KNNR 10W 2402-0201	DL.03.00, DL.03.01	Usuwanie darniny, ziemi urodzajnej oraz zasypywanie lokalnych dołów i rowów. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, spycharka 55 kW 6,0*20,0	100 m2	1,2000 120,00000
80	KNR 2-01 IGM 0229-0100	DL.03.00, DL.03.01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych. Nakłady podstawowe -przemieszczenie gruntu kat.I-II na odległ.do 10 m. Spycharka gąsienicowa 55 kW 0,15*6,0*20,0	1 m3	18,0000 18,00000
81	KNNR 1 0218-0100	DL.03.00, DL.03.01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami i zgarniarkami. Plantowanie gruntu kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 74kW 0,15*6,0*20,0	100 m3	0,1800 18,00000