

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONTU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU BUDYNKU RATUSZA w Świebodzinie					
1		Remont ściany wschodniej - frontowa wejście do Ratusza.			
1	KNR-W 2-02 d.1 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10*10	m ² m ²		
				100.00	
				RAZEM	100.00
2	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.2*2.6	m ² m ²		
				3.12	
				RAZEM	3.12
3	KNR BC-02 d.1 0121-01	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 5*3+4+5	m ² m ²		
				24.00	
				RAZEM	24.00
4		Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie szpachłówką droбноziarnistą 6	m m		
				6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNNR-W 3 d.1 1002-06	Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu 24	m ² m ²		
				24.00	
				RAZEM	24.00
6	TZKNBK VIII d.1 01-05	Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie 24	m ² m ²		
				24.00	
				RAZEM	24.00
7	ZKNR C-2 d.1 0417-03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny, wnęki drzwiowe (20*2)*0.2+15	m ² m ²		
				23.00	
				RAZEM	23.00
8	ZKNR C-1 d.1 0415-02	Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia gzym-sy 30	m ² m ²		
				30.00	
				RAZEM	30.00
9	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie gzymsów ,obramień drzwiowych wnki drzwiowe 30	m ² m ²		
				30.00	
				RAZEM	30.00
10	KNR-W 4-01 d.1 0534-03	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy miedzianej o średnicy do 18 cm 20	m m		
				20.00	
				RAZEM	20.00
11	KNR-W 4-01 d.1 0526-09	Uzupełnienie blachą z miedzi rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
12		Montaż sztucera miedzianego do rur spustowych wraz z podłączeniem do istniejącej deszczówki 2	szt. szt.		
				2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,5,7,8)			
14	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³		
				3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km(Rynny i kosze miedziana przekazać inwestorowi) Krotność = 10 3	m ³ m ³		
				3.00	
				RAZEM	3.00
2		Remont ściany pd			
16	KNNR-W 3 d.2 1002-06	Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu 25*0.7	m ² m ²		
				17.50	
				RAZEM	17.50
17	ZKNR C-2 d.2 0417-03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny. 10	m ² m ²		
				10.00	
				RAZEM	10.00
18	ZKNR C-1 d.2 0415-02	Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia gzym-sy 25	m ² m ²		
				25.00	
				RAZEM	25.00
19	KNR 0-33 d.2 0128-01	Malowanie gzymsu i cokołu.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m ²	25.00	
				RAZEM	25.00
20	d.2 kalk. własna	Montaż - wymiana sztućca miedzianego do rur spustowych wraz z podłączeniem do istniejącej deszczówki	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
		Remont ściany zachodniej z herbem			
21	KNR-W 2-02 d.3 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10*10	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
22	KNR BC-02 d.3 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku cokol + ściana 20 5	m ² m ²	 5 20.00	
				RAZEM	20.00
23	d.3	Naprawa pionowych spękań tynku - pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie szpachłówką z włóknem szklanym	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
24	KNNR-W 3 d.3 1002-06	Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu środka 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
25	TZKNBK VIII d.3 01-05	Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie wykonanie warstwy wierzchniej. 20 5	m ² m ²	 5 20.00	
				RAZEM	20.00
26	ZKNR C-2 d.3 0417-03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny, wnęki drzwiowe 20 5	m ² m ²	 5 20.00	
				RAZEM	20.00
27	ZKNR C-1 d.3 0415-02	Impregnacja - gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia gzym- sy 22	m² m²	 22.00	
				RAZEM	22.00
28	KNR 0-33 d.3 0128-01	Malowanie gzymsów, obramień drzwiowych wnki drzwiowe 23	m² m²	 23.00	
				RAZEM	23.00
29	KNR 2-02 d.3 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 22, 23, 24, 26, 27)			
30	KNR-W 4-01 d.3 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
31	KNR-W 4-01 d.3 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 10 3	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
		Remont ściany pd.-klomby kwiatowe			
32	KNR-W 2-02 d.4 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 10*10	m ² m ²	 100.00	
				RAZEM	100.00
33	KNR AT-26 d.4 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 1.2*2.6*3	m ² m ²	 9.36	
				RAZEM	9.36
34	KNR BC-02 d.4 0121-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00
35	d.4	Naprawa pionowych spękań tynku - pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie za- prawą drobnoziarnistą 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
36	KNNR-W 3 d.4 1002-06	Oczyszczenie ścian za pomocą pary i wody z użyciem detergentu (ele. areh.gzyms cokol) 30	m² m²	 30.00	
				RAZEM	30.00
37	TZKNBK VIII d.4 01-05	Tynki boniowane renowacyjne barwione w masie 20	m ² m ²	 20.00	
				RAZEM	20.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	ZKNR C-2 d.4 0417-03	Naprawa profili przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 15-20 cm gzyms ozdobny, obramienia okien, bonia. (20*2)*0.2+15	m ²		
			m ²	23.00	
				RAZEM	23.00
39	ZKNR C-1 d.4 0415-02	Impregnacja gruntowanie powierzchni ścian przed malowaniem obramienia, gzymsy, wnęki okienne 23+30	m ²		
			m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
40	KNR 0-33 d.4 0128-01	Malowanie gzymsów ,obramień drzwiowych wnki drzwiowe 23+30	m ²		
			m ²	53.00	
				RAZEM	53.00
41	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:33,36,38,39)			
42	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3-	m ³		
			m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
43	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km(Rynny i kosze miedziana przekazać inwestorowi) Krotność = 10 3-	m ³		
			m ³	3.00	
				RAZEM	3.00
5	44	Remont ścian i sufitów- malowanie pom. biurowych archiwum			
	KNR-W 2-02 d.5 1604-01 z.sz.2.12. 9918-07	Jednopośtawowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m - 5 m nad poziomem podłogi parteru 20+20	m²		
			m²	40.00	
				RAZEM	40.00
45	KNR AT-26 d.5 0103-02	Zabezpieczenie okien i podłóg folią (1.15*2.25)+40	m ²		
			m ²	42.59	
				RAZEM	42.59
46	d.5	Naprawa pionowych spękań tynku- pogłębienie i poszeżenie rys. wypełnienie zaprawą droбноziarnistą- sufity 8	m		
			m	8.00	
				RAZEM	8.00
47	KNR 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby sufity 20+20	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
48	KNR 4-01 d.5 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - praca na wysokości 5-10 m 20+20	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00
49	KNR 4-01 d.5 1202-07 z.sz. 2.2 9912-01	Skasowanie wykwitów (zacieków) z ścian - praca na wysokości 5-10 m (5.4+5.4+3.7+3.7+10+8)*4	m ²		
			m ²	144.80	
				RAZEM	144.80
50	KNR 4-01 d.5 0701-01	Odbicie zawilgoconych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach. 5	m ²		
			m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
51	KNR 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (5.4+5.4+3.7+3.7+10+8)*4	m ²		
			m ²	144.80	
				RAZEM	144.80
52	KNR AT-23 d.5 0218-01	Listwy zakończeniowe narożniki, wnęki okienne i blendy 30	m		
			m	30.00	
				RAZEM	30.00
53	KNR 4-01 d.5 1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	Dwukrotne malowanie farbami WTA Keim starych tynków wewnętrznych ściany - praca na wysokości 5-10 m 144.8	m ²		
			m ²	144.80	
				RAZEM	144.80
54	d.5	Hol sufit. Skasowanie zacieków- reperacja tynków, mycie świetlika wraz z likwidacją przecieków i malowanie sufitu w holu głównym- 2x w kolorach istniejących. Kalkulacja cena obejmuje wszystkie roboty łącznie z montażem i demontażem rusztowania 93	m ²		
			m ²	93.00	
				RAZEM	93.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	d.5 kalk. własna	Renowacja ceglanej wneki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
56	KNR-W 4-01 d.5 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych	m ²		
		40+93	m ²	133.00	
				RAZEM	133.00
6		Remont dachu			
57	KNR 4-01 d.6 0533-01	Wymiana pokrycia kosza odpływowego z blachy ocynk na blachę tytanowo cynkową krytą w rąbek leżący. (28*2*1.8)+15	m ²		
			m ²	115.80	
				RAZEM	115.80
58	KNR AT-50 d.6 0712-02	Ułożenie membrany samoprzylepnej na koszu	m ²		
		56*1.8	m ²	100.80	
				RAZEM	100.80
59	d.6 kalk. własna	Zdemontowanie dachówki i ponowny montaż przy wymianie blachy w koszu odpływowym. 28*1*2	m ²		
			m ²	56.00	
				RAZEM	56.00
60	KNR 4-01 d.6 0414-02	Wymiana zawilgoconych desek w korycie odpływowym	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
61	KNR 4-01 d.6 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
62	KNR 4-01 d.6 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
63	KNR 4-01 d.6 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
64	KNR 4-01 d.6 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary - podwalina	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
65	KNR 4-01 d.6 0411-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm	m ²		
		20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
66	KNR 4-01 d.6 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej ściana szczytowa strych	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
67	KNR 4-01 d.6 0415-03	Wymiana okien dachowych- wymiana szyby w okienku okrągłym w ścianie frontowej.	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
68	d.6 analiza indywidualna	Montaż kabli antyoblodzeniowych w listwach i przeróbka podłączenia okablowania rozdzielni(przejście przez dach)- demontaż starych listew	szt.		
		56	szt.	56.00	
				RAZEM	56.00
69	d.6 kalk. własna	Uszczelnienie otworów przejścia kabli przez dach- otwory istniejące.	szt		
		8	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
70	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie blachy i gruzu budowlanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	t		
		6	t	6.00	
				RAZEM	6.00
71	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	t		
		6	t	6.00	
				RAZEM	6.00
72	d.6 kalk. własna	Czyszczenie mechaniczne powierzchni blaszanych- zabezpieczonych kolcami przeciw ptakom	m		
		90	m	90.00	
				RAZEM	90.00