

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana armatury studni wodomierzowej na terenie Szkoły Policji w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : 40-684 Katowice ul. gen. Jankego 276
INWESTOR : Szkoła Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-684 Katowice, ul. gen. Zygmunta Waltera - Jankego 276 -

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2020

STARSZY INSPEKTOR
WYDZIAŁU ZAOPATRZENIA
SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH
Data zatwierdzenia

Iwona STĘPIEŃ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45320000-6	demontaż armatury w studni wodomierzowej			
1	KNNR 8 d.1 0108-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm na ścianie	m		
		0,13	m	0,130	
				RAZEM	0,130
2	KNNR 8 d.1 0108-04 analogia	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm na ścianie - Demontaż rurociągu o średnicy 100 mm	m		
		0,7+0,5	m	1,200	
				RAZEM	1,200
3	KNR 4-02 d.1 0129-05	Demontaż zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 d.1 0129-04	Demontaż zasuwki żeliwnej kołnierkowej o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	45330000-9	Montaż armatury w studni wodociągowej			
5	KNR 4-05I d.2 0214-03 analogia	Wstawienie zasuwki żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 150 mm w rurociąg stalowy w komorach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-05I d.2 0214-03 analogia	Wstawienie zasuwki żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 150 mm w rurociąg stalowy w komorach - Montaż filtra siatkowego o średnicy nominalnej 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-05I d.2 0214-03 analogia	Wstawienie zasuwki żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 150 mm w rurociąg stalowy w komorach - Montaż zaworu antyskażeniowego o średnicy nominalnej 150 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-05I d.2 0214-02 analogia	Wstawienie zasuwki żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 100- mm w rurociąg stalowy w komorach - Montaż elementów (zweżka PE Dn 150/ 80, sztucer Dn 80-400, Sztucer Dn 80-200, zweżka kołnierkowa Dn 150/ 180, łącznik regulacyjny kołnierkowy Dn 150, trójnik kołnierkowy T, łącznik kołnierkowy Dn150/100)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 4-05I d.2 0214-02 analogia	Wstawienie zasuwki żeliwnej kołnierkowej o średnicy nominalnej 100 mm w rurociąg stalowy w komorach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 2-15 d.2 0205-01 analogia	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową - Montaż wywiewki fi 15 cm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-19 d.2 0216-01 analogia	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 1 ceg. dla przyłączy o śr. nom. do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr. do 80 mm - przejścia szczelne DN 150 - 1 szt., DN 100 -2 szt.	przej.		
		3	przej.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 4 d.2 1612-01 analogia	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200m		
		1	odc. 200m	1,000	
				RAZEM	1,000