

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

Zakres usługi winien obejmować:

1. Dostawę płytek Burmatex Alaska 22204 north o wym. 50x50 cm w pom. o powierzchni 32,04 m² wraz z odpowiednim odpadem montażowym.
2. Zerwanie istniejącej wykładziny, listew i utylizacja materiałów.
3. Przygotowanie podłoża poprzez szlifowanie i miejscowe szpachlowanie nierówności masą szybkoschnącą Forbo 940 lub równoważną.
4. Przyklejenie wykładziny klejem antypoślizgowym typu „rzep”.
5. Montaż systemowych listew przypodłogowych (z wklejanym paskiem wykładziny wys. 5 cm).

Realizacja usługi może odbyć się tylko i wyłącznie w dniach od 6 do 8 kwietnia 2022r. w godzinach od 8:00 – 15:00.

Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną w godzinach od 11:00 do 14:30 w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z przedstawicielem zamawiającego pod nr tel. 89 532-87-21.