

Przedmiar robót

Modernizacja drogi dojazdowej do pól

Lokalizacja: **Maniowy dz. nr 5887/9.**

Inwestor: **Gmina Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3**

Data opracowania:

03.01.2023

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Modernizacja drogi dojazdowej do pól			
1 Droga rolnicza w Maniowach - działka nr ewid. 5887/9			
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	0,2		km
1.2 KNR 201/206/5 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii IV, samochód do 5·t (usunięcie warstwy humusu) (106+54)*5*0,15 = 120,00 Ogółem: 120,0000	120,0000		m3
1.3 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV (106+54+30)*5 = 950,00 Ogółem: 950,000	950,000		m2
1.4 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm (106+54)*5 = 800,00 Ogółem: 800,0000	800,0000		m2
1.5 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm (106+54+30)*5 = 950,00 Ogółem: 950,0000	950,0000		m2
1.6 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości	950	2	m2
1.7 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	9		szt
1.8 KNR 231/1406/2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne	2		szt