

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż klimatyzatora typu split z funkcją grzania o mocy 4,2-5,0 kW w pokoju nr 17 na I piętrze. W pokoju o powierzchni ok.20 m² znajdują się cztery stanowiska pracy wyposażone w komputery oraz urządzenie wymagające stałych parametrów temperatury i wilgotności. Dla montowanego klimatyzatora należy wykonać zasilanie elektryczne z najbliższej rozdzielni elektrycznej. Instalacje prowadzone po ścianach wewnętrznych należy zakryć korytkami PCV. Instalację odprowadzenia skroplin poprowadzić na zewnątrz budynku. Przez okres gwarancji tj. 3 lata należy prowadzić serwis klimatyzatora przynajmniej raz w roku.