

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 19-01 d.1 0578-04	Wymiana rynien z blachy cynkowej fi 120	szt.		
		24 * 2	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
2	KNR 0-17 d.1 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		(19,01 * 11,77) + (5,58 * 2,81) * 2	m2	255,107	
				RAZEM	255,107
3	KNR-W 2-02 d.1 0504-01- analogia	Pokrycie dachów styropapą gr 10 cm	m2		
		255,107	m2	255,107	
				RAZEM	255,107
4	KNR-W 2-02 d.1 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej (obróbka kominów)	m2		
		13,52	m2	13,520	
				RAZEM	13,520
5	KNR 2-02 d.1 0513-01	Kominiki wentylacyjne do 15 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami wzmacniającymi jednokrotnie przed dociepleniem (kominy)	m2		
		13,76	m2	13,760	
				RAZEM	13,760
7	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 2 cm wraz z wtopieniem siatki zbrojeniowej - kominy	m2		
		7,6	m2	7,600	
				RAZEM	7,600
8	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie (kominy)	m2		
		13,76	m2	13,760	
				RAZEM	13,760
9	KNR 0-33 d.1 0124-03	Tynki elewacyjne tynk żywiczny - wykonywane ręcznie-kominy	m2		
		13,76	m2	13,760	
				RAZEM	13,760
10	KNR 0-33 d.1 0124-02	Tynki elewacyjne -gzyms	m2		
		0,3 * 21	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
11	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych-czapki kominowe	m2		
		11,308	m2	11,308	
				RAZEM	11,308
12	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - czapki kominowe	m2		
		11,30	m2	11,300	
				RAZEM	11,300
13	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - pas nadrynnowy	m2		
		48 * 0,5	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
14	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - obróbki kominów	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR-W 4-03 d.1 0702-04	Wymiana wsporników w odstępie około 1 m instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28	szt.	28,000	
				RAZEM	28,000
16 d.1	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone-wraz z obróbką	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Wymiana instalacji odgromowej			
17 d.2	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim. W ofercie należy w dodatkowo uwzględnić wykonanie pomiaru	m		
		156	m	156,000	
				RAZEM	156,000