

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Remont dachu nad pracowni gastronomiczn oraz malowanie pomieszcze pracowni gastronomicznej

Adres: Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Kody CPV:

Inwestor: Zespół Szkół im. Hugona Kołłaja w Zawierciu
Miodowa 1
42-400 Zawiercie

Wykonawca:

Sporz. dził: Adam Gł. b
Sprawdził:
Data opracowania: 1.02.2024

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilo ci składowe | Ilo robót |
|------|-------------------------|---|--------------|--------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Naprawa dachu | | | |
| 1.1 | KSNR 3 0503-0300 | Naprawa pokry dachowych, dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubości 5,2 mm, na istniejącym pokryciu z papy 6,5*24,5 | m2 m2 | 159,250 | 159,250 |
| 1.2 | KSNR 3 0503-0501 | Naprawa pokry dachowych, obróbki z papy nawierzchniowej grub. 5,2 mm, (kołnierze) - obróbka kominów 1,6+3,4+5,2+6+9,6+3,6+3,6+25+12 | m m | 70,000 | 70,000 |
| 1.3 | kalkulacja własna | Obróbka wentylatorów dachowych 4 | kpl. kpl. | 4,000 | 4,000 |
| 1.4 | kalkulacja własna | Przełożenie instalacji odgromowej w miejscu wykonywania robót naprawczych 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.5 | kalkulacja własna | Transport materiałów na dach 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 1.6 | kalkulacja własna | Badanie instalacji odgromowej 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2 | | Naprawa kominów | | | |
| 2.1 | kalkulacja własna | Ustawienie zsypu rynnowego 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |
| 2.2 | KNR 4-01 0701-0300 | Odbicie tynków kominów z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na cianach, filarach, pilastrach 26 | m2 m2 | 26,000 | 26,000 |
| 2.3 | KNR 4-04 1101-0100 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość 1 km cięgnikiem kołowym z przyczep 26*0,03 | m3 m3 | 0,780 | 0,780 |
| 2.4 | KNR 4-04 1101-0200 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 9 km 0,78 | m3 m3 | 0,780 | 0,780 |
| 2.5 | KNR 4-01 0735-0201 | Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogazzone/ na kominach ponad dachem płaskim 26 | m2 m2 | 26,000 | 26,000 |
| 2.6 | KNR-I 0-23 2611-0300 | Przygotowanie starego podłoża poprzez dwukrotne gruntowanie emulsyjnym UNI-GRUNT (3,4+1,6+4,8+9,8+9,2+12)*0,7 | m2 m2 | 28,560 | 28,560 |
| 2.7 | KNR-I 0-23 2612-0600 | Przyklejenie warstwy siatki na kominach (3,4+1,6+4,8+9,8+9,2+12)*0,7 | m2 m2 | 28,560 | 28,560 |
| 2.8 | KNR-I 0-23 0931-0200 | Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego (3,4+1,6+4,8+9,8+9,2+12)*0,7 | m2 m2 | 28,560 | 28,560 |
| 2.9 | KNR 2-02 0506-0101 | Różne obróbki z blachy - obróbka kominów (3,4+1,6+4,8+9,8+9,2+12)*0,4 | m2 m2 | 16,320 | 16,320 |
| 2.10 | KNR 2-02 0506-0101 | Różne obróbki z blachy - obróbka murów ogniowych 2*7*1,7 | m2 m2 | 23,800 | 23,800 |
| 2.11 | kalkulacja własna | Wykonanie rusztu pod obróbki blacharskie z płyty OSB 7*2*1,2 | m2 m2 | 16,800 | 16,800 |
| 2.12 | KNR K-01 | Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych - Szpachlowanie powierzchni betonowych szpachlami cementowo-polimerowymi. Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetonowych 1*2+4,2*0,8+4,5*1,2+1,5*6*3 | m2 m2 | 37,760 | 37,760 |
| 3 | | Malowanie pracowni | | | |
| 3.1 | KNR 2-02 1505-0300 | Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi i gipsowych farb emulsyjnych 12*2+8,45*2 | m2 m2 | 40,900 | 40,900 |