



## RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Powiat Rypiński  
ul. Warszawska 38  
87-500 Rypin

Rypin, 25.01.2024 r.

ZP.272.11.2023

### WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą**

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wprowadza zmianę SWZ. Jednocześnie, w związku z wprowadzonymi zmianami, zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

1. Punkt 12.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **02 marca 2024 r.**
2. Punkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/powiatrypinski> do dnia **02 lutego 2024 r.** do godziny 09:00.
3. Punkt 15.1. SWZ otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02 lutego 2024 r.**, o godzinie 9:30.

### Opis projektowanych zmian dla zadania pn. **Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Rypinie wraz z infrastrukturą techniczną.**

Z uwagi na pomniki przyrody znajdujące się na działkach nr ewid. 290 oraz 291 w Rypinie ul. Toruńska (lokalizacja zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3) Zamawiający informuje, że zmianie uległy rzędne posadowienia bieżni oraz jej lokalizacja tj. została odsunięta o 0,5m od granicy działki nr ewid. 290 (pas drogi wojewódzkiej).

Poniżej uszczegółowienie wprowadzonych zmian:

W wyniku podniesienia poziomu 0,00 bieżni o około 0,5m na początku powstała różnica terenu pomiędzy istniejącym i projektowanym utwardzeniem, a bieżnią około 0,6m. W związku z czym wprowadzono 4 schody terenowe z kostki betonowej na szerokości 3,0m. Pozostałe miejsca będą zniwelowane poprzez nasypy z piasku i ukształtowanie terenu, za wyjątkiem bliskiego sąsiedztwa band istniejącego boiska. Na długości 15,0m wprowadzono niskie ścianki prefabrykowane (wys. 0,8m), na których należy zamocować systemową balustradę stalową do wys. 1,1m. Poza tym należy zabezpieczyć 2 słupy w bezpośrednim sąsiedztwie bieżni (1 słup narożnikowy od siatki ochronnej boiska, drugi słup od koszykówki). Zabezpieczenie w formie osłony z gąbki z warstwą wierzchnią odporną na działanie czynników atmosferycznych. W załączeniu skorygowane PZT (załącznik nr 4) z uwzględnieniem przełożenia kanalizacji deszczowej oraz przekroje poprzeczne przez bieżnię w kilku miejscach (załącznik nr 5-10).



## **RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

Ponadto informuje, że wszystkie prace prowadzone w obrębie pomników przyrody, związane z zabezpieczeniem drzewa, prace ziemne i roboty w zasięgu korony drzewa – pomnika przyrody należy wykonywać ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu.

Wyjaśnienia i zmiany SWZ wraz z załącznikami wiążą Wykonawców od dnia publikacji na stronie prowadzonego postępowania.

Załącznik: „załączniki 1-10.zip”