Ława fundamentowa



Płyta fundamentowa



Uwagi:

1. *Beton C35/45 W8 klasa ŝdorowiska XD3, Stal AIII–N B500SP, (pręty rozdzielcze St3S)*
2. *Wszystkie elementy konstrukcji łączników belek drewnianych: stal nierdzewna odporna na działanie chlorków, dostosowana do stężenia chlorków w solance.*
3. *Otulina zbrojenia 50mm*
4. *Wymiary oraz długości zbrojenia podano w cm.*
5. *Wszystkie wymiary skorygować z projektem architektury.*
6. *Warstwy izolacji wg branży architektonicznej*
7. *Pod fundamentem należy wykonać wartwę chudego betonu klasy B10 min.15cm.*
8. *Prace prowadzić w okresie suchym*
9. *Wykopy chronić przed napływem wody.*

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

TĘŻNIA SOLANKOWA wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
MAŁA ARCHITEKTURA oraz OŚWIETLENIE
w ramach inwestycji
" BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU PIASKÓWKA W TARNOWIE " .

"ARCHITRAW"

FIRMA
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANA "ARCHITRAW"
DOROTA FILIPCZYK

UL.SIENKIEWICZA 7
32-566 ALWERNIA
tel (12) 283 17 06
tel.kom 607 042 609
e-mail: fabarchitraw@op.pl

	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS I DATA SPRZĄDZENIA STYCZEŃ 2022r	UPRAWNIENIA/NR
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Wentrys			MAP/0093/POOK/08
SPRAWDZAJĄCY	inż. Jacek Litwin			MAP/0191/PWOK/04
OBIEKT	TĘŻNIA SOLANKOWA	STADIUM P.T.	BRANŻA KONSTRUKCJA	SKALA 1:25
TYTUŁ RYSUNKU	POZYCJE OBLICZENIOWE			NUMER RYSUNKU K-01