



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.07.2022 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 18/2022

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na przebudowę istniejącego budynku sterowni w celu stworzenia centrali gazów medycznych 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. W jaki sposób Projektant przewidział wykonanie izolacji stropu parteru bez rozbiórki stropu oraz ściany zewnętrznej w strefie przyziemia od wewnątrz?

Odp. Zgodnie z opisem (Architektura, str. 8, pkt. 5.1.4) w przykryciu dachowym należy usunąć wszystkie warstwy istniejące oprócz belek konstrukcyjnych, następnie wzmocnić konstrukcję oraz wykonać nowe warstwy zgodnie z przegrodą D1.

Docieplenie podłogi parteru oraz ściany poniżej poziomu parteru należy wykonać od środka przestrzeni technicznej pod budynkiem, do której z przyziemia prowadzą otwory rewizyjne oznaczone na rzucie przyziemia jako W1.

KOMENDANT

plk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/ 810 59 82