Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze					
1.1 KNR 201/119/3					
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie pasa drogowego					
0+278-0+409	0,131	= 0,131000			
		0,13	0,13		km
1.2 KNR 201/206/1					
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II - zerwanie ziemi urodzajnej z jezdni i skarpy					
0+278-0+409 - jezdnia	131*3*0,1	= 39,300000			
0+278-0+345 - skarpa	67*2,5*0,1	= 16,750000			
		56,05	56,05		m3
1.3 KNR 201/206/2					
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III - wykonanie koryta					
0+278-0+345 - jezdnia	67*3*0,35	= 70,350000			
0+345-0+409	64*2,5*0,35	= 56,000000			
		126,35	126,35		m3
1.4 KNR 201/124/1					
Wykonanie stopni na skarpach nasypów, szerokość do 5˙m, nachylenie skarpy 1:5, kategoria gruntu I-III					
0+278-0+345	67*0,8*2	= 107,200000			
		107,20	107,20		m2
1.5 KNR 201/313/4					
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, skrzyniowymi z otwieranymi tyłami, kategoria gruntu I-II - poszerzenie korony drogi, nasyp na skarpie - ziemia z koryta i dokop z terenu					
0+278-0+345	56,05+126,35	= 182,400000			
		182,40	182,40		m3
1.6 KNNR 6/103/3 (2)					
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny					
0+278-0+409	131*3,0	= 393,000000			
		393,00	393,00		m2
2 Podbudowa i nawierzchnia drogi					
2.1 KNNR 6/112/1					
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm					
0+278-0+409	131*3	= 393,000000			
		393,00	393,00		m2
2.2 KNNR 6/113/2					
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm					
0+278-0+409	131*3	= 393,000000			
		393,00	393,00		m2