
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na działce
305/1 w miejscowości Rosochata
ADRES INWESTYCJI: Rosochata, gmina Kunice, województwo dolnośląskie
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Kunice
ADRES INWESTORA: ul. Gwarna 1
59 - 216 Kunice
WYKONAWCA: Aeko Inżynieria Artur Kołakowski
ADRES WYKONAWCY: ul. Keplera 4e/16
60-158 Poznań
DATA OPRACOWANIA: 03.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.12.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
d.1	0119-03		- trasa drogi w terenie równinnym			
			0,195	km	0,195	
					RAZEM	0,195
2	KNR AT-03		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
d.1	0102-04					
			1350	m2	1 350,000	
					RAZEM	1 350,000
3	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m3		
d.1	0206-03					
	0214-01					
			112,5	m3	112,500	
					RAZEM	112,500
4			Koszt unieszkodliwienia urobku	m3		
d.1						
			247,5	m3	247,500	
					RAZEM	247,500
2			Konstrukcje i nawierzchnie			
2.1			Jezdnia drogi			
5	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.2.1	0103-04					
			700	m2	700,000	
					RAZEM	700,000
6	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2.1	0114-05					
	0114-06					
			700	m2	700,000	
					RAZEM	700,000
7	KNK 2-06		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego nawierzchni z betonu asfaltowego lub asfaltu piaskowego w jezdniach wykonywana mechanicznie-5cm	Mg		
d.2.1	0312-01					
			700 * 0,1245	Mg	87,150	
					RAZEM	87,150
8	KNK 2-06		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie - 4cm	Mg		
d.2.1	0312-03					
			71,4	Mg	71,400	
					RAZEM	71,400
9	KNR 13-12		Obrzeża betonowe	m		
d.2.1	1504-04					
			300	m	300,000	
					RAZEM	300,000
10	KNKRB 6		Ława pod krawężniki z oporem z mieszanki betonowej	m3		
d.2.1	0401-04					
			10,5	m3	10,500	
					RAZEM	10,500
2.2			Zjazdy			
11	KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
d.2.2	0103-04					
			15	m2	15,000	
					RAZEM	15,000
12	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
d.2.2	0114-05					
	0114-06					
			15	m2	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	15,000
13 d.2.2	KNK 2-06 0312-01		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego nawierzchni z betonu asfaltowego lub asfaltu piaskowego w jezdniach wykonywana mechanicznie-5cm	Mg		
			0,75	Mg	0,750	
					RAZEM	0,750
14 d.2.2	KNK 2-06 0312-03		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w jezdniach wykonywana mechanicznie-4cm	Mg		
			0,6	Mg	0,600	
					RAZEM	0,600
3			Roboty sanitarne			
15 d.3	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	5,000
16 d.3	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
4			Wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem ulic			
17 d.4			Tymczasowa organizacja ruchu	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
18 d.4			Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem ulic	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
5			Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi			
19 d.5			Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi - przyjęto 7% wartości robót	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 Roboty przygotowawcze	3
2 Konstrukcje i nawierzchnie	3
3 Roboty sanitarne	4
4 Wprowadzenie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem ulic	4
5 Dokumentacja projektowa wraz z decyzjami administracyjnymi	4
Spis treści	5