
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23
INWESTOR : Gmina Wołów
ADRES INWESTORA : 56-100 Wołów, ul. Rynek 34
BRANŻA : Budowlana i instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marta Pyrcz
DATA OPRACOWANIA : 26.02.2021


Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.02.2021

RAFAŁ PYRCZ
MGR INŻ. ARCHITEKT
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR EWIDENCYJNY 76/08/C OIA



Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Część budowlana				0,00
1.1	Fundamenty				0,00
1.2	Przystanek I				0,00
1.3	Przystanek II				0,00
1.4	Przystanek III				0,00
2	Instalacje elektryczne				0,00
3	Dostawa i montaż podnośnika-plat- formy				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu; ul. Willmana 23, 56-100 Lubiąż.					
1		Część budowlana			
1.1		Fundamenty			
1	KNR 4-01	Rozebranie nawierzchni betonowej	m ³		
d.1.	0212-01				
1		2,20*2,20*0,15	m ³	0,726	
				RAZEM	0,726
2	KNR 2-01	Wykop w gruncie kat III na odkład - pod fundamenty	m ³		
d.1.	0310-03				
1		2,20*2,20*1,30	m ³	6,292	
				RAZEM	6,292
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
1		2,20*2,20*0,10	m ³	0,484	
				RAZEM	0,484
4	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1.	202 0618-1 01				
1		2,20*2,20	m ²	4,840	
				RAZEM	4,840
5	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu	m ³		
d.1.	0205-01				
1		1,65*1,60*0,30	m ³	0,792	
				RAZEM	0,792
6	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1.	0207-01				
1	0207-07	(1,60+1,05)*2*0,60	m ²	3,180	
				RAZEM	3,180
7	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 30 cm płaskie lub na żebrach - ręczne układanie betonu	m ²		
d.1.	0216-01				
1	0216-05	1,60*1,65	m ²	2,640	
				RAZEM	2,640
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-07				
1		(1,60+1,65)*1,20	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
9	KNR 2-02	Druga i następna warstwa	m ²		
d.1.	0603-08				
1		poz.8	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 3 cm pionowe - dylatacja od budynku istniejącego	m ²		
d.1.	0609-10				
1		(1,60+1,65)*1,20	m ²	3,900	
				RAZEM	3,900
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia	t		
d.1.	0290-02				
1		poz.5*1,015*160*0,001	t	0,129	
		poz.6*0,30*1,15*160*0,001	t	0,176	
		poz.7*0,30*1,15*160*0,001	t	0,146	
				RAZEM	0,451
12	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przetrzutem na odl. do 3 m	m ³		
d.1.	0501-01				
1		poz.2	m ³	6,292	
		-1,65*1,60*1,20	m ³	-3,168	
				RAZEM	3,124

PRZEDMIAR
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02	Uzupełnienie podłża betonowego po wykonaniu fundamentów	m ³		
d.1.	1101-01				
1		$((2,20*2,20)-(1,65*1,60))*0,30$	m ³	0,660	
				RAZEM	0,660
14		Kontener do gruzu o pojemności 7 m ³ - dla całego procesu budowlanego	szt		
d.1.	wycena indywidualna				
1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2		Przystanek I			
15		Delikatne/ostrożne wycięcie istniejącej termoizolacji na elewacji	m ³		
d.1.	wycena producenta				
2		$(1,46+1,50)*2,0$	m ³	5,920	
				RAZEM	5,920
1.3		Przystanek II			
16		Delikatne/ostrożne wycięcie istniejącej termoizolacji na elewacji	m ³		
d.1.	wycena producenta				
3		$(1,46+1,50)*3,50$	m ³	10,360	
				RAZEM	10,360
17	KNR 4-01	Demontaz podokienników wewnętrznych i zewnętrznych	m		
d.1.	0354-12				
3		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
18	KNR 4-01	Demontaz istniejącego okna	szt.		
d.1.	0354-04				
3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-01	Zamurowanie otworu okiennego po zdemontowanym oknie	m ³		
d.1.	0304-02				
3		1,06*1,64*0,35	m ³	0,608	
				RAZEM	0,608
20	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - po zamurowanym oknie	m ²		
d.1.	0716-02				
3		1,06*1,64	m ²	1,738	
				RAZEM	1,738
21	KNR 4-01	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
d.1.	0422-03				
3		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR 4-01	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160	m		
d.1.	0313-04				
3		2,0*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1.	0703-03				
3		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR 4-01	Poduszki betonowe pod belkami stalowymi	m ³		
d.1.	0203-01 z. sz. 2.6. 9905-01				
3		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
25	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.	0329-03				
3					

PRZEDMIAR
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Podstawa	Opis i wycięcenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,60*2,25*0,30	m ³	1,080	
				RAZEM	1,080
26	KNR 4-01	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami - po wykonaniu nadproza	szt.		
d.1.	0422-07				
3		poz.21	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
27	KNR 4-01	Owiniecie całego nadproza stalowego siatka RABITZA	m ²		
d.1.	0703-02				
3		2,20*1,60	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
28	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - tynk na nowym nadprozu stalowym	m ²		
d.1.	0716-04				
3		poz.27	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
29	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach i od czola	m		
d.1.	0708-03				
3		2,25*2 <od czola>2,25*2	m m	4,500 4,500	
				RAZEM	9,000
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.1.	1206-02				
3		<i>pom 0,12</i> (3,0+3,66)*2*1,60 <i>pom 0,11 tylko po oknie</i> 1,50*1,50	m ² m ² m ²	21,312 2,250	
				RAZEM	23,562
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniowo do malowania emulsyjnego	m ²		
d.1.	202 1134-				
3	02	poz.32+poz.33	m ²	74,510	
				RAZEM	74,510
32	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.	1204-01				
3		<i>pom 0,12</i> 10,22 <i>pom 0,11</i> 12,45	m ² m ² m ²	10,220 12,450	
				RAZEM	22,670
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.	1204-02				
3		<i>pom 0,12</i> (3,0+3,66)*2*1,80 <i>pom 0,11 w całości</i> (5,46+2,28)*2*1,80	m ² m ² m ²	23,976 27,864	
				RAZEM	51,840
34	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg, korytarzy, stolarki okiennej i drzwiowej itp folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
3		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
1.4		Przystanek III			
35		Delikatne/ostrożne wycięcie istniejącej termoizolacji na elewacji	m ³		
d.1.	wycena				
4	producenta	1,46*3,50	m ³	5,110	
				RAZEM	5,110
36	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego	kpl.		
d.1.	0520-04				
4		1	kpl.	1,000	

PRZEDMIAR
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
37	KNR 4-02 d.1. 0506-03 4	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
38	d.1. wycena indywidualna 4	Zaślepienie odciętych rur centralnego ogrzewania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 d.1. 0354-12 4	Demontaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4	Demontaż istniejącego okna	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.1. 0422-03 4	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42	KNR 4-01 d.1. 0313-04 4	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE160	m		
		2,0*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-01 d.1. 0703-03 4	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNR 4-01 d.1. 0203-01 z. 4 sz. 2.6. 9905-01	Poduszki betonowe pod belkami stalowymi	m ³		
		0,10	m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
45	KNR 4-01 d.1. 0329-03 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - sciank podparapetowa	m ³		
		0,95	m ³	0,950	
				RAZEM	0,950
46	KNR 4-01 d.1. 0422-07 4	Rozebranie podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami - po wykonaniu nadproża	szt.		
		poz.41	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
47	KNR 4-01 d.1. 0703-02 4	Owiniecie całego nadproża stalowego siatka RABITZA	m ²		
		2,20*1,60	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
48	KNR 4-01 d.1. 0716-04 4	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - tynk na nowym nadprożu stalowym	m ²		
		poz.47	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
49	KNR 4-01 d.1. 0708-03 4	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach i od czola	m		
		2,25*2	m	4,500	
		<od czola>2,25*2	m	4,500	

PRZEDMIAR
Budowa podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych
Wiejski Ośrodek Zdrowia 56-100 Lubiąż ul. Willmana 23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,000
50	KNR 4-01 d.1. 1206-02 4	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania <i>poz 1,1</i> 10	m ² m ²	 10,000	
				RAZEM	10,000
51	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchniennie do malowania emulsyjnego <i>poz.52+poz.53</i>	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
52	KNR 4-01 d.1. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i><poz 1,1>40</i>	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
53	KNR 4-01 d.1. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>poz 1,1</i> 60	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
54	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg, korytarzy, stolarki okiennej i drzwiowej itp folią 100	m ² m ²	 100,000	
				RAZEM	100,000
2		Instalacje elektryczne			
55	d.2	Wyprowadzenie z rozdzielnicy kabel NHXMH-J 5x4mm ² i doprowadzenie do podszybia dla podłączenia dźwigu. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
56	d.2	Podłączenie konstrukcji dźwigu do szyny głównej wyrównania potencjału kablem NHXMH-J 1x6mm ² 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.2	Rozbudowa o dodatkowy zwód pionowy h=2m usytuowany w miejscu zabudowy windy, na skraju dachu, zwód podłączyć do istniejących zwodów poziomych drutem FeZn fi 8mm, wykonanie elektrycznych pomiarów odbiorczych. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3		Dostawa i montaż podnośnika-platformy			
58	d.3 wycena producenta	Dostawa i motaż podnośnika - platformy dla osób niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000