

PRZEDMIAR ROBÓT UMZ-00-037

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo - Uścikowo Ib etap
L=595,00m

Obiekt: Droga gminna nr 130223C Kaczkowo - Uścikowo Ib etap

Rodzaj robót: Drogowe - nawierzchniowe

Lokalizacja: Droga gminna nr 130223C Kaczkowo - Uścikowo etap Ib km 0+400,00
do km 0+995,00

L=595,00m działka nr 75/2 arkusz obręb 0015 Kaczkowo

Wnioskodawca **Gmina Żnin**
88-400 Żnin
ul. 700-lecia 39

PRZEDMIAR UMZ-00-037

Strona 1

15-05-2018

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1 CPV 4511200-0: Roboty przygotowawcze						
A1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym-pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km <u>0,60</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ciąg główny 595mb		0,595	0,60
A1	20	KNR	221-01-04-05-00	D-01.02.01	Podcinanie gałęzi drzew rosnących w skrajoni drogowej o średnicy pni 31-40 cm	szt 40,00
A1	30	KNR	201-01-08-05-00	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości rosnących w rowie przydrożnym	HA 0,87
A1	40	KNR	201-01-10-03-00	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi i krzewów na odległość do 2 km	m ³ 30,00
A1	50	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie porośniętego pobocza grub 10 cm	m ² <u>1785,00</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			595*2*1,5	1785,00
A1	60	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ściętego pobocza ponad 0,5 km dalsze 1,5km	m ² 1785,00
A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
A2	10	KNNR	N006-11-02-02-00	D-05.02.01a	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej ręcznie wyboje do 7 cm-uzupełnienie dziur w nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami	m ² <u>55,00</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			55,0	55,00
A2	20	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ² <u>2457,50</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Jezdnia ciąg główny		595,0*4,1	2439,50
		2	Zjazdy na pola bez rur przejazdowych		18,0	18,00
A2	30	KNNR	N006-01-08-02-01	D-05.03.05b	Mechanicznie wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W średnio 75kg/m2 (3cm średnio)	Mg <u>184,31</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			2457,50*0,075	184,31
A2	40	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ² <u>2398,00</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Jezdnia		595,0*4,0	2380,00
		2	Zjazdy		18,0	18,00
A2	50	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm	m ² <u>2398,00</u>
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Ciąg główny		595*4,0	2380,00
		2	Zjazdy		18,0	18,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A3 CPV 45111291-4 Roboty wykończeniowe						
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Ułożenie nawierzchni pobocza z KŁSM grub 10 cm frakcji 0/31,5mm wymagania WA24-2. F2, LA<=30	m ² 595,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			595,0*2*0,50	595,00
A3	20	KNR	201-02-23-01-00	D-06.04.01	Odtworzenie rowów przydrożnych koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 na odkład 1m3/mb rowu	m ³ 1190,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Rowy płytke opływowe		595*2*1,0	1190,00
A3	30	KNR	201-04-21-02-00	D-06.04.01	Wykopy rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m ³ 178,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			1190*0,15	178,50
A3	40	KNR	201-02-11-07-10	D-06.04.01	Załadunek i transport ziemi z rowów wywrotkami 10 Mg na odległość 5km	m ³ 1484,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			1190+294	1484,00
A3	50	KNR	231-14-02-02-00	D-06.04.01	Ręczne plantowanie rowów ,skarp i uzupełnianie pobocza	m ² 1190,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			595*2*1	1190,00