

PRZEDMIAR ROBÓT

45233140-2

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: ODTWORZENIE ODCINKÓW NAWIERZCHNI JEZDNI ULIC CERAMICZNEJ, BRZOSOWEJ I BROWARNEJ W PRZEMYSŁU
ADRES INWESTYCJI: UL. CERAMICZNA, BRZOSOWA, BROWARNA; 37-700 PRZEMYSŁ
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYSŁU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYSŁ
BRANŻA: DROGOWA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. CERAMICZNEJ W PRZEMYSŁU					
1					
1	KNNR 6 1301-05 d.1 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2		
		300,0	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
2	KNNR 6 1102-04 d.1 D-04.04.02	Ręczne uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni destruktem asfaltowym wraz z zagęszczaniem mechanicznym przy gł. wyboi do 10 cm	m3		
		5,0	m3	5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNNR 6 0113-04 d.1 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		50,0 + (150,0 * 4,5) + (100,0 * 4,0) + 200,0	m2	1 325,00	
				RAZEM	1 325,00
4	KNNR 6 0309-03 d.1 D.04.03.05a	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz ze skropieniem podłoża	m2		
		50,0 + (150,0 * 3,5) + (100,0 * 3,0) + 160,0	m2	1 035,00	
				RAZEM	1 035,00
5	KNNR 6 0113-04 d.1 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		300,0	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
6	KNNR 6 0113-04 d.1 D-04.04.02	Wyrównanie nawierzchni istniejących zjazdów destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		50,0	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
7	KNR 2-31 1403- d.1 05+ KNR 4-04 1103-05 D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku	m		
		30,0	m	30,00	
				RAZEM	30,00
ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BRZOWEJ W PRZEMYSŁU					
8	KNNR 6 1301-05 d.2 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2		
		150,0	m2	150,00	
				RAZEM	150,00
9	KNNR 6 0113-04 d.2 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		(140,0 * 4,0) + 60,0	m2	620,00	
				RAZEM	620,00
10	KNNR 6 0309-03 d.2 D.04.03.05a	Warstwa ścierna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		(140,0 * 3,0) + 50,0	m2	470,00	
				RAZEM	470,00
11	KNNR 6 0113-04 d.2 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		170,0	m2	170,00	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	170,00
12 d.2	KNR 2-31 1403-05+ KNR 4-04 1103-05 D-06.01.01	Oczyszczenie rowów z namułu o gr. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu i odwozem urobku	m		
		140,0	m	140,00	
				RAZEM	140,00
3		ODTWORZENIE ODCINKA NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BROWARNEJ W PRZEMYSŁU			
13 d.3	KNNR 6 1301-05 D-04.01.01	Ścinanie zawyżonych poboczy wykonywane mechanicznie przy gr. śr. ścinania 5 cm wraz z wywozem urobku (Miejsce odwozu zapewni Wykonawca)	m2		
		170,0	m2	170,00	
				RAZEM	170,00
14 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu do 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		120,0 * 4,0	m2	480,00	
				RAZEM	480,00
15 d.3	KNNR 6 0308-05 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie o grubości śr. 2 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	t		
		6,0	t	6,00	
				RAZEM	6,00
16 d.3	KNR 2-31 1406-03 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		3,0	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17 d.3	KNNR 6 0309-03 D.04.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (AC 11 S, KR1-2) wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m2		
		(60,0 * 2,75) + (110,0 * 3,0)	m2	495,00	
				RAZEM	495,00
18 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Pobocza z destruktu asfaltowego o gr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		160,0	m2	160,00	
				RAZEM	160,00
19 d.3	KNNR 6 0113-04 D-04.04.02	Wyrównanie nawierzchni istniejących zjazdów destruktem asfaltowym o gr. śr. po zagęszczeniu 5 cm wraz z transportem materiału z magazynu Inwestora	m2		
		70,0	m2	70,00	
				RAZEM	70,00