
Istn. stacja transformatorowa SN/nN nr 41580
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈8m, wykonać przecisk pod jezdnią
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈3m, wykonać przecisk pod drzem
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈4m, wykonać przecisk
Proj. kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm² Na całej dłuaości pasa drogowego (prace prowadzić metodą bezwykopową - przecisk/przewiert) kabel układać w rurze osłonowej typu AROT SRS-6 Ø75 o łącznej długości L=611m
Proj. rura osłonowa typu AROT SRS Ø75, L≈11m, wykonać przecisk pod wjazdem
Myśliwska
Okołowicza
SZKIC ORIENTACJI
Krzywiec
Miła
Niesięcin
P1
P2
P70

Starosta Zgierski
Wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
95-100 Zgierz, ul. Długa 49
Dokumentacja projektowa zawierająca usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
oświetl. uliczne
Krzywiec dz. 18/28 203
gm. Aleksandrów Ł.
Była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 30.09.20r
Znak sprawy ... 6630.527.2020
Sposób przeprowadzenia narady:
~~zebranie zainteresowanych podmiotów /~~ za pomocą środków komunikacji elektronicznej*
Niniejsza adnotacja jest integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej
Zgierz, dnia 2020-10-12
*niepotrzebne skreślić

Z up. Starosty
GEODETA POWIATOWY
Krystyna Kłosińska

STAROSTA ZGIERSKI
ul. Sadowa 6A. 95-100 Zgierz

Z up. Starosty
z-ca Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa
Karol Zieliński

**Legenda:**

| | |
|---|---|
| 1... | - nr słupa zgodnie ze schematem (Rys. E-2) |
| ↘ | - uziemienie |
| ― | - projektowany kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x25mm$^2$ |
| ═ | - projektowana rura osłonowa |
| ⚲ | - projektowany słup oświetleniowy wyposażony w oprawę LED montowaną na słupie za pośrednictwem wysięgnika o długości W=1,5m (kąt nachylenia wysięgnika naniesiono obok opraw). |
| (P1) | - współrzędna punktu geodezyjnego |

Niniejszy dokument
stanowi załącznik do zgłoszenia
Nr AB 6743.1421.2020.kz
z dnia 05.11.2020 r.

PROJEKTANT ELEKTRYK
inż. Edward Pałka
nr upr. GP. II-460-35/76, 291/89/WŁ
z §2 ust. 1p. 1 i §13 ust. 1p. 4d
Łódź, ul. Rojna 35 m. 45

! - Brak możliwości dalszego pomiaru.
Zachować szczególną ostrożność
podczas wykonywania robót ziemnych.

| | |
|---|---|
| Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. | |
| Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych | 6640.2118.2020-2 |
| Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie | Starosta Powiatu Zgierskiego |
| Wykonawca prac geodezyjnych | USŁUGI GEODEZYJNE MICHAŁ ZAMOJSKI<br>95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 116<br>NIP 732-201-19-93 REGON 363325956<br>PRACOWNIA GEODEZYJNA<br>95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21<br>tel. 503 081 018, geozgierz@gmail.com |
| Nr oraz datę sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji | P.1020.2020.4277 10.09.2020 |
| Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac | GEODETA UPRAWNIONY<br>inż. Michał Zamojski<br>Nr upr. 22726<br>tel. 503 081 018 |

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 42 ust. 4.

woj. łódzkie
powiat zgierski
gm. Aleksandrów Łódzki [102004_5]
obręb Krzywiec [0015]
ul. Okołowicza

# Mapa do celów projektowych
## Skala 1 : 500

Opracowano na podstawie mapy zasadniczej
gm. Aleksandrów Łódzki sekcja 112.211.162, 112.211.171
danych z ewidencji gruntów
oraz pomiaru w terenie w czerwcu 2020
ID roboty Nr 6640.2118.2020-2
poziom odniesienia "Kronsztadt 60"
układ współrzędnych 2000/6

Usługi Geodezyjne Michał Zamojski
95-100 Zgierz, ul. Wiosny Ludów 116
Pracownia Geodezyjna
95-100 Zgierz, ul. Powstańców Śląskich 21
tel. 503 081 018 e-mail: geozgierz@gmail.com

Geodeta Uprawniony
inż. Michał Zamojski
Nr upr. 22726

Zgierz, 26-06-2020 r.

L.ks.rob. 965

Mapa została wykonana
bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych
przewodów o których brak jest informacji
w instytucjach branżowych.
Wynika to z zaszłości historycznych lub
niedopełnienia przepisów zgłoszenia
do inwentaryzacji.

( Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
DZ. U. z 2010r. Nr 193 pozycja 1287)

Potwierdzam zgodność wydruku mapy z oryginałem mapy
do celów projektowych zaewidencjonowanej w PODGiK
w Zgierzu w dniu 10.09.2020 pod numerem P.1020.2020.4277

**PRO INVEST**
Michał Płotka 95-100 Zgierz ul. Republikańska 8 NIP 731-189-91-18 REG. 364020450

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMAT: | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112E w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzywiec, ul. Konstantego Okołowicza; na dz. nr ewid. 18/28 i 203 | | | |
| STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANY | | | PODPISY |
| PROJEKTANCI: | inż. Edward Pałka | upr. bud. | 291/89/WŁ | |
| | mgr inż. Michał Płotka | | | |
| | mgr inż. Damian Wroniszewski | | | |
| | | | | |
| TYTUŁ RYS: | PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | NR RYS: E-1 |
| BRANŻA: ELEKTRYCZNA | | DATA: | Sierpień 2020 | SKALA: 1:500 |