




PRZEKRÓJ 1 - 1



PRZEKRÓJ 3 - 3



PRZEKRÓJ 2 - 2



LEGENDA:

- 1 - warstwa ścieralna SMA 8 KR 1-2, (D-50/70) gr. 3 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA AC 16W, KR 1-2, (D-50/70) gr. 6 cm
- 3 - nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
- 4 - podsypka cementowo - piaskowa o  $R_m=5,0$  MPa gr. 5 cm
- 5 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- 6 - podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- 7 - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=5,0$  MPa gr. 15 cm
- 8 - warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=5,0$  MPa gr. 10 cm
- 9 - krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm
- 10 - krawężnik betonowy o wym. 15x22 cm
- 11 - ściek z kostki betonowej gr. 8 cm, szer. 20 cm
- 12 - opornik betonowy o wym. 12x25 cm
- 13 - obrzeże betonowe o wym 8x30 cm
- 14 - ława betonowa z betonu C-12/15
- 15 - humus gr. 10 cm

**EZOP** FIRMA BUDOWLANA E.Z.O.P.  
Zbigniew Pająk  
77 - 400 Złotów, Błękit 35 E  
e-mail. pajak@firma-ezop.pl, kom. +48 797 171 630

**INWESTOR**  
Gmina Zakrzewo  
ul. Kujańska 5  
77-424 Zakrzewo

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej ul. M. Gąszczak w Zakrzewie

|                             |                         |   |               |                 |
|-----------------------------|-------------------------|---|---------------|-----------------|
| RYSUNEK: Przekrój normalny  |                         |   |               | Nr rysunku<br>4 |
| STANOWISKO                  | IMIĘ I NAZWISKO         | NR UPR.   | DATA          | PODPIS          |
| Projektant<br>br. drogowa   | mgr inż. Zbigniew Pająk | do proj. bez ogr. spec.<br>drog. WKP/0122/POOD/16 | 07/2022       |                 |
| Sprawdzający<br>br. drogowa |                         |   |               |                 |
| STADIUM<br>PAB              | BRANŻA<br>BD            | ROK OPR.<br>2022                                  | SKALA<br>1:50 |                 |