

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont dachu w budynku świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI: działka nr 138/6 obręb Damianowo; miejscowość Damianowo; gmina Udanin
NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Udanin
ADRES INWESTORA: 55-340 Udanin 26

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: wrzesień 2021 r.



Sepagroup - Sebastian Pałczyński
50-321 Wrocław | ul. S. Żeromskiego 62/2
NIP: 7521382396 | Regon: 160341636
tel. 606 706 739 | e-mail: info@sepagroup.net

KI_remont dachu - Damianowo.kstx

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	DAMIANOWO	1	33

KI_remont dachu - Damianowo.kstx

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DAMIANOWO			
1 d.1	KNR 4-03 1140 -06 analiza indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu stromym	m		
		13,24 * 2 + 8,85 + 4,65 * 4 + przeciwprostokątna(2,16;3,58) * 4	m	70,655	
				RAZEM	70,655
2 d.1	KNR 4-03 1139 -08 analiza indywidualna	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
3 d.1	KNR K-05 0101 -01 analiza indywidualna	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łąt, kontrłąt, deskowania - dachówka płaska, pojedyncza, bez odzysku	m2		
		13,67 * 11,78 / cos(44)	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
4 d.1	KNR 4-01 0535 -08 analiza indywidualna	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		pas nadrynnowy 13,67 * 0,30	m2	4,101	
				RAZEM	4,101
5 d.1	KNR 4-01 0535 -04 analiza indywidualna	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,67 * 2	m	27,340	
				RAZEM	27,340
6 d.1	KNR 4-01 0535 -06 analiza indywidualna	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00 * 4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
7 d.1	KNR 4-01 0610 -01 analiza indywidualna	Mechaniczne oczyszczenie elementów więźb drewnianych	m2		
		poz.3	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
8 d.1	KNR 4-01 0627 -03 analiza indywidualna	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i p.poz elementów więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		poz.7	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
9 d.1	KNR AT-09 0103-02 analiza indywidualna	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach + kontrłaty drewniane impregnowane ciśnieniowo 3x4cm w rozstawie krokwi	m2		
		poz.3	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
10 d.1	KNR AT-09 0101-04 analiza indywidualna	Łacenie - łąty drewniane impregnowane ciśnieniowo 6x4cm	m2		
		poz.3	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
11 d.1	KNR K-05 0406 -02 analiza indywidualna	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR K-05 0302 -08 analiza indywidualna	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki (wraz z montażem dachówek wentylacyjnych)	m2		
		poz.3	m2	223,862	
				RAZEM	223,862
13 d.1	KNR K-05 0405 -07 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska	m		
		1,40	m	1,400	
				RAZEM	1,400
14 d.1	KNR K-05 0405 -04 analiza indywidualna	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
15 d.1	KNR K-05 0404 -01 analiza indywidualna	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m		
		12,82	m	12,820	
				RAZEM	12,820
16 d.1	KNR K-05 0401 -01 analiza indywidualna	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		13,67	m	13,670	
				RAZEM	13,670
17 d.1	KNR K-05 0305 -02 analiza indywidualna	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		8,88	m	8,880	
				RAZEM	8,880
18 d.1	KNR K-05 0305 -04 analiza indywidualna	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		przeciwprostokątna(2,16;3,58) * 4	m	16,725	
				RAZEM	16,725
19 d.1	KNR K-05 0308 -03 analiza indywidualna	Obróbka okapów dachówką	m		
		13,67 * 2	m	27,340	
		5,15 * 2	m	10,300	
				RAZEM	37,640
20 d.1	KNR K-05 0308 -01 analiza indywidualna	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		4,64 * 4	m	18,560	
				RAZEM	18,560
21 d.1	KNR K-05 0402 -03 analiza indywidualna	Obróbka kominów	m		
		0,77 * 2 + 1,09 * 2	m	3,720	
				RAZEM	3,720
22 d.1	KNR 5-08 0604 -05 analiza indywidualna	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką	m		
		poz.1	m	70,655	
				RAZEM	70,655

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23 d.1	KNR 5-08 0607 -03 analiza indywidualna	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
24 d.1	analiza indywidualna	Pomiary instalacji odgromowej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1	KNR 4-01 0310 -02 analiza indywidualna	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m3		
		0,77 * 0,77 * 6,40	m3	3,795	
				RAZEM	3,795
26 d.1	KNR 4-01 0203 -13 z.sz. 2.6. 9905-01 analiza indywidualna	Wykonanie nowych czap kominowych	m2		
		0,77 * 0,77	m2	0,593	
				RAZEM	0,593
27 d.1	KNR 4-01 1204 -07 analiza indywidualna	Impregnacja czap betonowych	m2		
		poz.26	m2	0,593	
				RAZEM	0,593
28 d.1	KNR 4-01 0735 -07 analiza indywidualna	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach	m2		
		0,77 * 4 * 6,40	m2	19,712	
				RAZEM	19,712
29 d.1	KNR 4-01 1204 -03 analiza indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (komin)	m2		
		poz.28	m2	19,712	
				RAZEM	19,712
30 d.1	KNR-W 2-02 0522-02 analiza indywidualna	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		poz.5	m	27,340	
				RAZEM	27,340
31 d.1	KNR-W 2-02 0522-05 analiza indywidualna	Zbiorniczki/sztucery przy rynnach - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32 d.1	KNR-W 2-02 0529-01 analiza indywidualna	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m		
		poz.6	m	28,000	
				RAZEM	28,000
33 d.1	analiza indywidualna	Wywóz i utylizacja odpadów	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000