

UWAGA:

1. Wymiary okien podano w świetle muru
2. Poziomy okien podano wg stanu wykończeniowego posadzki w danym pomieszczeniu
3. Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy
4. Wszelkie roboty budowlane, wykończeniowe oraz montażowe nalezy wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów i kartami technicznymi systemów, z uprzednim uwzględnieniem projektowanych elementów wykończenia wnętrz mogących wpływać na warunki obciążeniowe oraz inne aspekty techniczne dobranych systemów i materiałów.
5. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
6. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
7. Elementy konstrukcji (podciągi, wieńce, rdzenie żelbetowe), elementy instalacji sanitarnych i elektrycznych należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi oraz częścią opisową projektu technicznego.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH
mgr inż. Paweł Siusiak Nr upr. 375 / 98
Częstochowa, dnia 17.05.2024
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych - bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami
Data 17.05.2024
Lp. opinii 56/2024

mgr inż. Romuald Kobyłecki
RZECZOZNAWCA
ds. sanitarnohigienicznych
uprawnienia G.I.S. nr I-BP/93 i 90-BPIO/98
zam.
42-200 Częstochowa, ul. Łużycka 53
☎ 601 401 484;

LEGENDA - wyposażenie meblowe

Komunikacja [0.1]
SZUF - Szufladnica 80x100

Pomieszczenie serigrafii [0.2]
ST-1 - Stół roboczy 110x80x90
ST-2 - Stół roboczy 140x100x90
USIT - urządzenie do sitodruku 151x154x130
SUSZ-2 - suszarka półkowa do sitodruku 120x90x150

Zmywalnia [0.3]
ZL - Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy 55x45
REG - Regał 150x45x165
MS - Myjka do sit 150x40x180
OS - Ociekanie sit

Naświetlarnia [0.4]
KOP - kopiorama do sitodruku 150x100x95

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

nr pomieszczenia	rodzaj pomieszczenia	typ posadzki	powierzchnia [m^2]
0.1	komunikacja	posadzka przemysłowa niepyląca	5,55
0.2	pom. serigrafii	posadzka przemysłowa niepyląca	18,95
0.3	zmywalnia	posadzka przemysłowa niepyląca	9,05
0.4	naświetlarnia	posadzka przemysłowa niepyląca	4,10
0.5	komunikacja	lastryko	32,70
0.6	WC dla osób niepełno-sprawnych	gres	8,10
0.7	WC męskie	gres	5,55
RAZEM			84,00

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
tynk cementowy	1,50 cm
pustak ceramiczny Porotherm	12,00 cm
tynk cementowy	1,50 cm

LEGENDA:

- Obszar opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany projektowane z pustaków ceramicznych Porotherm gr.12,00 cm
- Ściany projektowane z pustaków ceramicznych Porotherm
- Elementy do likwidacji
- Kr — Kratka
- Zł — Złączka do węża

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PIOTR KĘDZIERSKI
e-mail: attyka@poczta.fm
attykabiuro@poczta.fm
www.attyka-architekci.pl
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906

nazwa inwestycji

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI

adres inwestycji

ul. Dąbrowskiego 14, 42-202 Częstochowa
działka nr ew. 4, obręb 150

inwestor

Uniwersytet Jana Długosza
ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ:	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędzierski inż. architekt mgr inż.budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	

tytuł rysunku	skala
RZUT PARTERU	1:50

branża	nr rysunku
ARCHITEKTURA	A1

data opracowania: MARZEC 2024