

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej 2177D w m. Karnice
ADRES INWESTYCJI : działka 32, 42 obręb Karnice
INWESTOR : Gmina Udanin
ADRES INWESTORA : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBÓT : wyłoniony w ramach przetargu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mg inż. Paweł Drazny
DATA OPRACOWANIA : 22.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi powiatowej 2177D w m. Karnice					
1		BRANŻA DROGOWA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy przebudowie drogi powiatowej	km		
d.1.1	0119-03		km	0.610	
		0.61		RAZEM	0.610
2		Oznakowanie tymczasowe na czas robót wraz z wdrożeniem oznakowania	kpl.		
d.1.1	kalk. własna		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
1.2		PRZEBUDOWA CIĄGU GŁÓWNEGO JEZDNI			
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-	m ²		
d.1.2	0102-01	zaniem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	3575.000	
		3575		RAZEM	3575.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1.2	1004-04		m ²	3575.000	
		3575		RAZEM	3575.000
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem pod warstwę ścieralną AC11S	m ²		
d.1.2	1004-07		m ²	3575.000	
		3575		RAZEM	3575.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-	m ²		
d.1.2	0311-05	twa ścieralna asfaltowa AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm (łącznie gru-	m ²		
		bość warstwy 4cm)			
		Krotność = 1.333			
		3575		3575.000	
				RAZEM	3575.000
1.3		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO			
7	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-	m ²		
d.1.3	0706-01	dni farbą chlorokauczukową (ZNAK P-10 Przejście dla pieszych)	m ²	22.000	
		4*5.5		RAZEM	22.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych	m ²		
d.1.3	0706-04	na jezdni farbą chlorokauczukową (odtworzenie istniejącego oznakowania)	m ²	146.400	
		610*0.12*2		RAZEM	146.400
1.4		POBOCZA UTWARDZONE ORAZ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1.4	1402-05		m ²	465.750	
		(1220-104-55-180-260)*0.75		RAZEM	465.750
10	KNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.4	0113-06	10 cm (pobocza utwardzone)	m ²	465.000	
		465		RAZEM	465.000
11	0214-01	Geodezja powykonawcza	kpl		
d.1.4	0214-01		kpl	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
		1			