

LEGENDA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
/ołeć i przykanaliki z rur PCV min SN8, uszczelki zintegrowane i olejoodporne /

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA
/ołeć wykonac z rur PE łączone poprzez zgrzewanie doczołowe /

S1 — PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI SANITARNEJ
/na kolektorach głównych- studnia prefabrykowana z kręgów betonowych Ø1,0m z betonu klasy min. B-45 (C35/45) łączonych na uszczelkę, przykryta włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym, klasy D400; na przyłączach - studnie Ø425 tworzywa z włazem żeliwnym /

HP3 — PROJEKTOWANE HYDRANTY
/hydrant nadziemny dn80 z zasuwą z żeliwa sferoidalnego z obudowy teleskopowej i skrzynką uliczną/

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDEX"
ul. Poznańska 9/16 59-220 Legnica tel./fax 74 850 17 08

Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie gminnej drogi gruntowej w działkach nr 19/6, 236 – obręb Golicisław	Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Rozbudowa sieci wod-kan w Konarach wodociąg - 587,5m kanalizacja - 359,6m		
Projektant: mgr inż. Paweł Pabisiak uprawniony do projektowania w spec. instalacyjnej - Nr upr. 307/DOŚ/10	Podpis:	Inwestor: Gmina Udanin ul. Kościelna 10 55-340 Udanin	
Opracował: mgr inż. Maria Felińska	Podpis:	Stadium: projekt zagospodarowania terenu	
		Branża: sanitarna	Nr rys. 4
		Skala: 1:1000	
		Data: 10.01.2024r.	