

## PRZEDMIAR ROBÓT - Utwardzenie terenu na działce nr 2005/26 obr. Sochaczew Wschód

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	BCD poz. 5	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych + INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 0.0525	ha ha	0.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.05</b>
2 d.1	BCD poz. 37	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, humusu z przy grub. warstwy do 10 cm wraz z wywozem humusu 75*7*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	52.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.50</b>
3 d.1	BCP poz. 197	Rozebranie ogrodzeń (cokołu z betonu, słupków i przęseł) 2*7*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.20</b>
<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
4 d.2	BCD poz. 106	Wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	50.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.00</b>
5 d.2	BCD poz. 249	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 75*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	525.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>525.00</b>
6 d.2	BCD poz. 294	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - jezdnia 75*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.00</b>
7 d.2	BCD poz. 280	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową 75*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.00</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0312-05 + 0312-06 kalk. szczeg.	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm /MATERIAŁ INWESTORA/ 75*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.00</b>
9 d.3 i 84	BCD poz. 83	Dowiezienie destruktu asfaltowego do miejsca wbudowania samochodami samowyładowczymi wraz z załadunkiem 75*6*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
10 d.3	BCD poz. 292	Wykonanie poszerzeń z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka kruszyw 0/25 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 75*2*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.00</b>