
PRZEDMIAR ROBÓT ZASILANIE POMPOWNI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

CPV 45230000-8-

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ I TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI JACEWO

ADRES INWESTYCJI: JACEWO GMINA INOWROCŁAW

NAZWA INWESTORA: GMINA INOWROCŁAW

ADRES INWESTORA: UL.KRÓLOWEJ JADWIGI 43 88-100 INOWROCŁAW

WYKONAWCA: PROJBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA JAROSŁAW MATUSZAK

ADRES WYKONAWCY: UL.POZNAŃSKA 36 88- 100 INOWROCŁAW

BRANŻE: ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

INŻ. PRZEMYSŁAW PROCZEK

DATA OPRACOWANIA:

MARZEC 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		BUDOWA I ZASILANIE SZAFKI POMPOWNI OZN.SP-1			
1 d.1	D-07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV- dla rur ochronnych i kabla zasilającego szafkę pompowni	m3		
		104,44	m3	104,440	
				RAZEM	104,440
2 d.1	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - dla układanych kabli (20cm)	m		
		746	m	746,000	
				RAZEM	746,000
3 d.1	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-grubościenne, gładkie, przystosowane do układania pod drogami, jezdniami, odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14[kN/m2] fi 75[mm]	m		
		91	m	91,000	
				RAZEM	91,000
4 d.1	D-07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-grubościenne, gładka ścianka wewnętrzna odporność na ściskanie N750, sztywność obwodowa 14[kN/m2] fi 110 [mm]- do układania pod jezdniami i drogami	m		
		31	m	31,000	
				RAZEM	31,000
5 d.1	D-07.07.01	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 160 mm w gruntach kat. III-IV grubościenna, gładka ścianka wewnętrzna odporność na uderzenia 750[N], fi 110[mm], niebieska	m		
		73	m	73,000	
				RAZEM	73,000
6 d.1	D-07.07.01	Układanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rowach kablowych ręcznie - do szafki przepływu wody	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	D-07.07.01	Układanie kabli YAKY 4x25[mm2] w rurach - do szafki przepływu wody	m		
		416	m	416,000	
				RAZEM	416,000
8 d.1	D-07.07.01	Układanie kabli YKY 3x4[mm2] w rurach - do miernika przepływu wody	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
9 d.1	D-07.07.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3		
		104,44	m3	104,440	
				RAZEM	104,440
10 d.1	D-07.07.01	Szafka pompowni ozn. SP-1 - wg branży technologicznej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000